


UWAGA: Wyroby betonowe winny spełnić wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917.

UWAGA: dla studni o zagłębieniu poniżej 1,0m zastosować pierścienie odciążające wysokości 15 cm, np. produkcji Sienkiewicz MAT-BUD SP. Z O.O.

UWAGA: Poszczególne elementy studni nie zostały opisane szczegółowo (np. nie podano charakterystycznych wymiarów) aby nie wskazywać cech elementów konkretnego producenta.




LEGENDA

- Dzp - średnica zewnętrzna pokrywy -ustalić wg producenta
- Dzpo - średnica zewnętrzna pierścienia odciążającego-ustalić wg producenta
- Dwpo - średnica wewnętrzna pierścienia odciążającego-ustalić wg producenta
- Dzk -średnica zewnętrzna kręgu- ustalić wg producenta
- Hp -wysokość pokrywy- ustalić wg producenta
- Hpo - wysokość pierścienia odciążającego-ustalić wg producenta
- Hkw -wysokość kręgu wyrównawczego z włazem -ustalić wg producenta
- Hs -głębokość studni-ustalić wg rys. (profil sieci)

OPIS DZNACZEŃ

- Właz żeliwny uliczny DN 600mm typ "ciężki" D400
- Płyta pokrywowa na studnię żelbetową-wg producenta
- Pierścień odciążający na studnię DN1000- wg producenta
- Przejścia szczelne przez ścianę studni-wg producenta
- Krag żelbetowy DN1200/ H=ustalić wg potrzeb/producenta?
- Podstawa zbiornika DN1200, wysokość ustalić wg producenta
- Stopnie włazowe żelwne
- Podsypka z piasku (ewentualnie inna stabilizacja podłoża)
- Izolacja przeciwwilgociowa betonu
- kineta studni wg producenta studni
- Uszczelnienie np. okitem
- Pierścień wyrównawczy dla włazów żeliwnych DN600 o wysokości wg potrzeb (ustalić na budowie)

			
<b>ZADANIE</b>			
<b>PRZEBUDOWA ULIC WOLNOŚCI, SPORTOWEJ I BUDOWLANEJ W DZIAŁDOWIE</b>			
<b>INWESTOR</b>			
<b>GINIA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12</b>			
<b>STADIUM</b>		<b>BRANŻA</b>	<b>SKALA:</b>
<b>PROJEKT</b>		<b>SANTARNA</b>	<b>1:20</b>
<b>WYKONAWCZY</b>			
<b>RYSunEK</b>			
<b>Studzienka rewizyjna - pokrycie w klasie D400</b>			<b>NUMER RYSUNKU</b>
			<b>4.1</b>
<b>OPRACOWAŁ:</b>		<b>PROJEKTOWAŁ:</b>	
INŻ. CEZARY NEHRING		MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		upr. proj. CEZ28/90; MAZ/0331/PWOS/04	
MAZ/IS/1328/01			
<b>PODPIS</b>		<b>PODPIS</b>	
<b>DATA</b>		<b>DATA</b>	
SIERPIEŃ 2017R			