

PODZIAŁ SIECI

PROJ. ZŁCZE KABLOWO - POMIAROWE ZK-1a/R/P-2
ZASILANE KABLEM YAKY 4 X 50, l = 15m Z S6 - 01941

ISTNIEJĄCA STACJA TRANS. Z S6 - 01941
OBWÓD NR 3

OBWÓD NR 1
OBWÓD NR 2

- oprawa sodowa 150W
- Stup aluminium 7 m
- Kabel ziemny YAKY 4 x 25 mm²
- Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz.
- 4 przewody z bezpośrednio uzmiemnionym przewodem neutralnym.
- linii kablowej z uzmienniem o wartości oporności $R_u < 10 \Omega$ Ohma.

USŁUGI PROJEKTOWE LEONARD WITKOWSKI			Data :
06-500 MŁAWA ul. REPUBLIKI PIŃCZOWSKIEJ 4			2012 r
Branża:	Elektryczna		
Investor:	GMINA MIASTO DZIAŁDOWO ul. ZAMKOWA 12, 13-200 Działdowo		
Adres budowy:	13-200 DZIAŁDOWO ul. Leśna i Osiedle Leśna 5		1 : 500
Projekt.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84		
Kresl.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84		
Temat:	Plan Realizacyjny Oświetlenia Ulicznego ul. LEŚNEJ Z S6 - 01941		Nr rys. 2