

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

***Budowa ulic w Osiedlu Leśna w Działdowie
Ulica Dębowa***

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Miasto Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto : zł.
Podatek VAT % zł.
Ogółem wartość z VAT: zł.

Słownie:

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....

.....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

na budowę ulic w Osiedlu Leśna w Działdowie
Ulica Dębowa

Lp.	Podstawa wyceny Numer S.T.	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn miary	Ilość jedn. miary	Cena jednostkowa zł.	Wartość robót zł. (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,160		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u> <u>Roboty rozbiórkowe</u>				
2.	D-01.02.04	Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej z wywozem materiałów z rozbiórki na odl. 2 km	m	90,00		
		RAZEM :	x	x	x	
DZIAŁ II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Podbudowa</u>				
3.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 40 cm w gr. kat III pod jezdnię i zjazdy z wywozem urobku na odl. 2 km (467,504 m3) Jezdnie – 1069,85 m2 Zjazdy - 98,91 m2	m ²	1168,76		
		Razem:				
4.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 30 cm w gr. kat III pod chodnik z wywozem urobku na odl. 2 km (219,18 m3)	m ²	730,60		
5.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod jezdnie i zjazdy	m ²	1168,76		

6.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm pod chodnik	m ²	730,60		
7.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego „ 0/31,5” stabilizowanego mechanicznie gr. 15 pod jezdnię i zjazdu	m ²	1168,76		
8.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm pod chodnik	m ²	730,60		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
9.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (z betonu B-10)	m	376,00		
10.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x20 na ławie betonowej z oporem (z betonu B-10) , krawężnik wtopiony	m	89,0		
11.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 na podsypce cementowo – piaskowej	m	374,00		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
12.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm	m ²	1069,85		
13.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej czarnej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm	m ²	98,91		
14.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm	m ²	730,60		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
15.	D-01.03.00	Zamontowanie wpustów ulicznych na istniejące studzienki ściekowe (wpusty inwestora)	szt	8,00		
16.	D-01.03.00	Regulacja włazów studni kanalizacyjnych	szt	9,00		
17.	D-01.03.00	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	8,00		
18.	D-01.03.00	Założenie rur osłonowych typu AROT - A/120/PS (lub równoważne) na przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	66,00		

		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.7.</u> <u>Oznakowanie poziome</u>				
19.	D-07.01.02	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masami termoplastycznymi – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych P-10 - 28,00 m2 P-14 – 5,25 m2 Razem:	m2	33,25		
		RAZEM :	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.8.</u> <u>Oznakowanie pionowe</u>				
20.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych	szt	8,0		
21.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków: Znaki ostrzegawcze: A-7 – 1 szt.	szt	1,0		
22.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków: Znaki informacyjne: D-4a – 1 szt., D-6 – 4 szt., D-1 – 2 szt.	szt	7,0		
		RAZEM :	x	x	x	
		OGÓŁEM wartość netto:	x	x	x	
		PODATEK VAT:	%			
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	

Słownie:

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)