

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**UTWARDZENIE TERENU PRZY ULICY POCZTOWEJ
DZIAŁKA NR 998/12 W DZIAŁDOWIE**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Miasto Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-100 Działdowo*

3. Kosztorys sporządził:

4. **Wartość kosztorysowa robót netto :** zł.
Podatek VAT 23 % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

5. Data opracowania kosztorysu :

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 30 cm, z wywozem urobku	m ²	1290,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe				
2.	D-01.03.02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	610,00		
3.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	340,00		
4.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	553,00		
5.	D-01.03.02	Rozebranie obrzeża betonowego 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	60,00		
6.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem na paletach i wywozem w miejsce wskazane przez inwestora (materiał z odzysku inwestora)	m ²	282,00		
		RAZEM:	x	x	x	
DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa				
7.	D-04.01.01	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gł. 20 cm w gr. kat. II-IV z transportem urobku poza obręb robót	m ²	890,00		

8.	D-04.01.01	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, gł. 10 cm w gr. kat. II-IV z transportem urobku poza obręb robót	m ²	1204,00		
9.	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczeniem warstwy odsączającej z piasku, gr. po zagęszczeniu 15 cm	m ²	966,00		
10.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 12/31,50 mm gr. 15 cm	m ²	966,00		
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1028,20		
12.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm pod chodnik	m ²	437,20		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
13.	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych kd betonowe o średnicy Ø 500 mm wys. 2,0 m z osadnikiem i wpustem żeliwnym ulicznym	szt	4,00		
14.	D-03.02.01	Wykonanie kanału z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200 mm – przykanaliki	m	18,00		
15.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studzienki kanalizacyjne)	szt.	5,00		
16.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (zawory gazowe)	szt.	1,00		
17.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (studnie telekomunikacyjne)	szt.	4,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
18.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	339,10		
19.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	86,30		
20.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	310,20		
		RAZEM:	x	x	x	

		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
21.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	1028,20		
22.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	437,20		
23.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej gr. 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem 8/16 mm	m ²	966,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Roboty wykończeniowe</u>				
24.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m2	670,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)