




Przekrój normalny Nr 1
od km 0+000,00 do km 0+063,28




Przekrój normalny Nr 2
od km 0+063,28 do km 0+312,00



Szczegół "B"
Skala 1:10




Szczegół "C"
Skala 1:10



LEGENDA:

1. Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm
2. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
4. Warstwa odsączająca z płasku grubości 15 cm
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
6. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
7. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
8. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm
9. Ścieżka rowerowa z kostki z brukowej betonowej czerwonej grub. 6 cm bezfazowej
10. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 10 cm
11. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

	PROJEKT BUDOWA DRUGI WRAZ Z ODWODNIENIEM I KANALIZACJĄ DESzczOWĄ W DZIAŁDOWIE, UL. 11 LISTOPADA (OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ LOTNIKÓW DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ LEGIONÓW POLSKICH WŁĄCZNIEM)		
	INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		
	USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI ul. WARSZAWSKA 11, LOK. 119 TEL./FAX 022 854 4488 TEL. KOM. 502 282 840	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA DROGOWA
	PRZEKROJE NORMALNE		SKALA 1:50
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	RYSUNEK NIP 568-103-19-05 REGON 130231285		NUMER RYSUNKU 4
	PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/84 PIIB MAZ/BD/1332/01		
DATA LIPIEC 2013 R.	PODPIS	PODPIS	