



Przekrój normalny Nr 1

od km 0+000,00 do km 0+134,00
od km 0+210,00 do km 0+326,85




Przekroci normalny Nr 2

od km 0+134,00 do km 0+210,00




Przekrój normalny Nr 3

od km 0+326,85 do km 0+365,80




"A" "V"

Skala 1:10




Szczegóły "B"

Skala 1:10




שאלות ותשובות

Skala 1:10




"U" tórcz

Skala 1:10




Szczegóły "F"

Skala 1:10




Szczegół "F"

Skala 1:10



LEGENDA:

1. Warstwa ścierna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 50/70 grubości 5 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 50/70 grubości 7 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/3,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
4. Warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm
5. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25
6. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm
7. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15
8. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm
9. Ścieżka rowerowa z kostki z brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm bezfazowej
10. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm
11. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 10 cm
12. Obrzeża betonowe 8 x 30 cm



**PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W DZIAŁDOWIE NA ODCINKU
OD UL. ŻYTNIEJ DO UL. GRANICZNEJ**

INWESTOR:
GMINA MIASTO DZIAŁDOWO
13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12

STUDIUM PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA DRGOWA,	SKALA 1:50
--	--------------------------	----------------------

<p>RYŚUNEK</p> <p>PRZEKROJE NORMALNE</p>	<p>NUMER RYSUNKU</p> <p>4</p>
---	--------------------------------------

PROJEKTANT BRANZA DROGOWA; MGR INŻ. ANDRZEJ DIJUSKI	OPRACOWAŁ	OPRACOWAŁ
--	-----------	-----------

upr. proj. nr 7342/CIE-101/94	000000	000000
-------------------------------	--------	--------

POWERS	POWERS	POWERS
--------	--------	--------