


UWAGA: Wyroby betonowe winny spełniać wymogi normy zharmonizowanej PN-EN 1917.



LEGENDA


Dzp - średnica zewnętrzna pokrywy - ustalić wg producenta  
Dzpo - średnica zewnętrzna pierścienia odciążającego - ustalić wg producenta  
Dwpo - średnica wewnętrzna pierścienia odciążającego - ustalić wg producenta  
Dzk - średnica zewnętrzna kręgu - ustalić wg producenta  
Hp - wysokość pokrywy - ustalić wg producenta  
Hpo - wysokość pierścienia odciążającego - ustalić wg producenta  
Hkw - wysokość kręgu wyrównawczego z włazem - ustalić wg producenta  
Hs - głębokość studni - ustalić wg rys. nr 2.1 (profil sieci)

OPIS OZNACZEŃ

1. Właz żeliwny uliczny DN 600mm typ "ciężki" D400
2. Płyta pokrywowa na studnię żelbetową - wg producenta
3. Pierścień odciążający na studnię DN1200 - wg producenta
4. Przejęcia szczelne przez ścianę studni - wg producenta
5. Krąg żelbetowy DN1200/ H - ustalić wg potrzeb/producenta
6. Podstawa zbiornika DN1200, wysokość ustalić wg producenta
7. Stopnie włazowe żeliwne
8. Tłuczeń kamienny (ewentualna stabilizacja podłoża)
9. Izolacja przeciwwilgociowa betonu
10. Kineta studni wg producenta studni
11. Uszczelnienie np. olkitem
12. Pierścień wyrównawczy dla włazów żeliwnych DN600 o wysokości wg potrzeb (ustalić na budowie)

UWAGA :

Poszczególne elementy studni nie zostały opisane szczegółowo (np. nie podano charakterystycznych wymiarów) aby nie wskazywać cech elementów konkretnego producenta.

	PROJEKT Przebudowa ul. Polnej w Działdowie na odcinku od ul. Żytniej do ul. Granicznej		
INWESTOR    GMINA MIASTO DZIAŁDOWO, 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12			
<div>USŁUGI PROJEKTYWNE ANDRZEJ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 44 80 NIP 569-102-19-05 REGON 130231265</div> <div>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div>	STADIUM PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY	BRANŻA SANITARNA	SKALA: 1:25
	RYSUNEK Przykładowe rozwiązanie studni rewizyjnej - przykrycie w klasie D400		NUMER RYSUNKU 3.1
	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING upr. proj. CIE28/90; MAZ/0331/PWOS/04		
	PODPIS		
DATA LISTOPAD 2011r			