








RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM
SKALA 1:100



Beton B20
Stal A-IIIN RB 500
A-I St3S

P-1 (24x40cm)
l1=3,86m, l2=3,88m, l3=3,86mm
zbrojenie górą 4#20
zbrojenie środkiem 2#12
zbrojenie dołem 4#20
strzemiona Ø6 co 5/8/28cm

P-2 (24x74cm)
l1=5,31m, l2=5,31m,
zbrojenie górą 5#22
zbrojenie środkiem 2#12
zbrojenie dołem 4#22
strzemiona Ø6 co 4/6/7/40cm

P-3 (24x40cm) l=5,04m
zbrojenie górą 2#12
zbrojenie środkiem 2#12
zbrojenie dołem 4#12
strzemiona Ø6 co 27cm