

Lp.	Pomieszczenie	Pow. [m²]
1.	Łącznik	56,45
2.	Kotłownia	14,82
3.	Szatnia+hall	132,51
4.	WC dla niepełnosprawnych	4,40
5.	WC	5,48
6.	Pokój nauczycielski	16,96
7.	Gabinet	13,94
8.	WC	2,60
9.	WC	2,60
10.	Gabinet	13,94
11	Węzeł sanitarny	16,76
12	Sala zajęć	82,84
13	Sala zajęć	82,84
14.	Węzeł sanitarny	16,76
15.	Węzeł sanitarny	16,76
16	Sala zajęć	82,84
17.	Węzeł sanitarny	16,76
18	Sala zajęć	82,84
19	Pom. porządkowe	10,22
	Razem	672,32

LEGENDA

- CV33 - 900 [1000 mm] — grzejnik płytowy
- SI900/1764mm — grzejnik łazienkowy
- zasilanie i powrót indywidualne grzejnika - rura PE-Al-PE Ø16 (prowadzone w posadzce)
- przewód instalacji C.O. - rura z polietylenu sieciowanego (PE-X) z barierą antydyfuzyjną
- szafka rozdzielaczowa z mosiężnymi belkami DN25 standardowa podtynkowa typu SWPSE
- Gazowy kocioł grzewczy 45kW
- Naczynie przeponowe 35l, 2,5 bar
- Wymiennik pojemnościowy 500l
- Naczynie przeponowe 30l, 10 bar
- N4 — Regulacja nastawy wstępnej zaworów termalnych

PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP
Andrzej Wiśniewski
Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo, tel. kom. 0 668 857 299

PROJEKT BUDOWLANY	Rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 4
Inwestor	Dz. Nr 2587, Działdowo Gmina Miasto Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
Tytuł rysunku	RZUT PRZYZIEMIA - WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.
Opracowała:	inż. Ewelina Wiśniewska
Branża:	S
Skala:	1:100
Data:	07.2017
Projektant:	Tech. Bud. Jan Kościński UPRAWNIENIA BUDOWLANE: Nr ewid. Cie-2/91
Rysunek	2