

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261910-6 Naprawa dachów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego  
na budynku wielorodzinnym w Działdowie  
ul. Bielnikowa 18  
ADRES INWESTYCJI : 13-200 Działdowo, ul. Bielnikowa 18  
INWESTOR : Gmina Miasto Działdowo  
ADRES INWESTORA : 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 12  
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferenta  
ADRES WYKONAWCY : .  
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.07.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana pokrycia dachowego na budynku wielorodzinnym w Działdowie przy ul. Bielnikowa 18</b>					
1	45261900-3	<b>Wymiana pokrycia dachowego.</b>			
1	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 7.00*7.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
2	KNR 2-02 d.1 1614-04	Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 7.00*2.00+2.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
3	NNRNKB d.1 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 1.50*1.00*1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
6	KNR 4-01 d.1 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 28	m m	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym 35.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi zewnętrznymi - tynki gładkie poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 1.60*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.760</b>
10	KNR 0-45 d.1 0102-02 z.sz.2.2. 9909-03 z.sz.2.3. 9910-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m <sup>2</sup> nachylenie połaci ponad 120 % 7.00*6.50/cos(35)*2 7.00*3.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.090 49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
11	KNR K-05 d.1 0101-04	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku 16.00	m m	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
12	KNR K-05 d.1 0101-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku 7.00*2+4.50	m m	 18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
13	KNR K-05 d.1 0101-06	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku kominy (1.50*2+2*1.00)*0.33 pas nadrynowy 18.50*0.25 kominówka 10.00*0.33 wiatrownice 10.00*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.650 4.625 3.300 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.575</b>
14	KNR 4-01 d.1 0614-03	Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m <sup>2</sup> preparatami solowymi metodą smarowania poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
15	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 33.00	m m	 33.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
16	KNR K-05 d.1 0103-02	Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi do 80 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10	m <sup>2</sup>	160.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
17	KNR AT-09 d.1 0102-03	Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	160.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
18	KNR K-05 d.1 0104-02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	160.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
19	KNR K-05 d.1 0105-02	Montaż lat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	160.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	4.625	
		wiatrownice	m <sup>2</sup>	5.000	
		10.00*0.25*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.625</b>
21	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	4.625	
		wiatrownice	m <sup>2</sup>	5.000	
		10.00*0.25*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>9.625</b>
22	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.12	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
23	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.11	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
24	KNR 2-02 d.1 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	160.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.090</b>
25	KNR K-05 d.1 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		poz.12	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
26	KNR K-05 d.1 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - laweczka kominiarska duża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR K-05 d.1 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	KNR 0-15II d.1 0526-02 + KNR 0-15II 0526-01 kalk. własna	Osadzenie okien w połaci dachowej z demontażem istniejącego świetlika Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30	KNR 4-01 d.1 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu.	m <sup>3</sup>		
		18.597	m <sup>3</sup>	18.597	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.597</b>
31	KNR-W 4-01 d.1 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 8 km	m <sup>3</sup>		
		poz.10*0.008	m <sup>3</sup>	1.281	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.281</b>
32	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 8 km	m <sup>3</sup>		
		poz.30	m <sup>3</sup>	18.597	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.597</b>