
Kosztorys ofertowy

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja ścian fundamentowych, wykonanie ściągów oraz docieplenie ścian zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : Działdowo ul. Mławska 3
INWESTOR : Miasto Gmina Działdowo
ADRES INWESTORA : 13 - 200 Działdowo ul Zamkowa 12
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 15.08.2011

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.08.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok. do 1.5 m w gr.kat. I-II		m ³	56		
2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie		m ²	80.5		
3	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)		m ²	80.5		
4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - fundamenty gr. 6cm		m ²	80.5		
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - fundamenty		m ²	80.5		
6	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa fundamenty		m ²	80.5		
7	KNR 19-01 0610-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii groszkowej - fundamenty		m ²	105		
8	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzuceniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II		m ³	56		
9	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	70		
10	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. pietra		kg	230		
11	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'		m	70		
12	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami		m	70		
13	KNR 4-01 0302-02	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grub. 1 1/2 ceg. z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		m	70		
14	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian		m ²	263.3		
15	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły		szt	800		
16	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach		m ²	263.3		
17	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		m	172.8		
18	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej		m ²	263.3		
19	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome		m ²	263.3		
20	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych		m ²	263.3		
21	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania		m ²	263.3		
22	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży		m ²	22.71		
23	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach		m ²	22.71		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
24	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm		m ²	22.71		
25	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne		m ²	7.92		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II 56.00	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 80.50	m ²		
			m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
3	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 80.50	m ²		
			m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
4	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - fundamenty gr. 6cm 80.50	m ²		
			m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
5	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - fundamenty 80.50	m ²		
			m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
6	KNR-W 2- 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa fundamenty 80.50	m ²		
			m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
7	KNR 19-01 0810-03 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z folii groszkowej - fundamenty 105.00	m ²		
			m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
8	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 56.00	m ³		
			m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
9	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 70.00	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
10	KNR 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do 2. piętra 230.00	kg		
			kg	230.000	
				RAZEM	230.000
11	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 70.00	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNR 4-01 0705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami 70.00	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 4-01 0302-02	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grub. 1 1/2 ceg. z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 70.00	m		
			m	70.000	
				RAZEM	70.000
14	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 263.30	m ²		
			m ²	263.300	
				RAZEM	263.300
15	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 800.00	szk		
			szk	800.000	
				RAZEM	800.000
16	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 263.30	m ²		
			m ²	263.300	
				RAZEM	263.300
17	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 172.80	m		
			m	172.800	
				RAZEM	172.800

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 263.30	m ²		
			m ²	263.300	
				RAZEM	263.300
19	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome. 263.30	m ²		
			m ²	263.300	
				RAZEM	263.300
20	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłożu zewnętrznych 263.30	m ²		
			m ²	263.300	
				RAZEM	263.300
21	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania 263.30	m ²		
			m ²	263.300	
				RAZEM	263.300
22	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 22.71	m ²		
			m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
23	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 22.71	m ²		
			m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
24	KNR 0-23 0931-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 22.71	m ²		
			m ²	22.710	
				RAZEM	22.710
25	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 7.92	m ²		
			m ²	7.920	
				RAZEM	7.920