

1 Demontaż			
1	KNNR 9 1002-060-020 Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	Obmiar 1 szt.	wart. met. szczeg.
2	KNNR 9 0903-050-153 Demontaż linii NN o przekroju przewodów niez izolowanych do 95 mm ² z przeznaczeniem do ponownego montażu	Obmiar 0,08 km/1prze	wart. met. szczeg.
3	KNNR 9 0901-080-020 Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami	Obmiar 2 szt.	wart. met. szczeg.
4	KNNR 9 0902-060-020 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie leżącym poprzeczników przelotowych	Obmiar 2 szt.	wart. met. szczeg.
5	KNNR 9 0902-040-020 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN. Demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem	Obmiar 14 szt	wart. met. szczeg.
6	KNNR 9 1005-030-090 Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku	Obmiar 2 kpl	wart. met. szczeg.
7	KNNR 9 0702-060-020 Demontaż przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXS _n lub podobnych o przekroju do 4x16 mm ² , z udziałem podnośnika samochodowego	Obmiar 1 szt	wart. met. szczeg.

2	Montaż
----------	---------------

8	KNNR 5 0903-01010-020 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych EPV 10.5, pojedynczych o długości do 10,5 m	Obmiar 2 szt	wart. met. szczeg.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------

9	KNNR 5 0902-020-020 Montaż poprzeczników narażonych lub krańcowych na słupach leżących, dla linii napowietrznej nn	Obmiar 2 szt.	wart. met. szczeg.
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------

10	KNNR 5 1002-020-020 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	Obmiar 10 szt.	wart. met. szczeg.
----	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------

11	KNNR 5 0902-010-020 Montaż poprzeczników przelotowych na słupach leżących, dla linii napowietrznej nn	Obmiar 4 szt.	wart. met. szczeg.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------

12	KNNR 5 0903-050-020 Montaż trzonu kabłąkowego z izolatorem, dla linii napowietrznej nn	Obmiar 12 szt.	wart. met. szczeg.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------

13	KNNR 5 1004-020-020 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	Obmiar 2 szt.	wart. met. szczeg.
----	------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------

14	KNNR 5 0902-060-020 Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn po wejściu na słup	Obmiar 2 szt.	wart. met. szczeg.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------

15	KNNR 5 0803-040-020 Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ²	Obmiar 15 szt.	wart. met. szczeg.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------

16	KNNR 5 904-010-043 Montaż porzewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej nn	Obmiar 086, km	wart. met. szczeg.
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--------------------