

DOMEK DREWNIANY, 1:20

TYP 1

UWAGI:

- Wymiary podano w milimetrach.
- Poziom ±0,000 – poziom terenu istniejącego.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych. Wszelkie rozbieżności pomiędzy projektami należy zgłaszać Projektantowi wraz z propozycją rozwiązania ewentualnych kolizji w celu uzyskania akceptacji.
- Połączenia pomiędzy elementami drewnianymi wykonać w sposób trwały, zapewniający możliwość przekazywania obciążeń pomiędzy łączonymi elementami.
- Elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw korozji biologicznej.
- Na dachu wykonać pełne deskowanie. Zastosować deski grubości 25mm w układzie trójprzęsłowym.
- Słupy wspornikowe zamocowane za pomocą kotew stalowych umożliwiających utwierdzenie słupa.
- Stal ocynkowana ogniowo metodą zanurzeniową. Stal S235JR.

UWAGI cd:

- Belki drewniane,krokiew łączyć na złącza kątowe, systemowe.
- Fundament monolityczny posadowiony na gruncie rodzimym na podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm.
- Odbioru podkładu pod fundamentami powinien dokonać geotechnik z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku zalegania w i pod poziomem posadowienia fundamentów wartsw nienośnych lub nasypów niekontrolowanych należy dokonać wymiany gruntu na zagęszczoną pospółkę piaszczysto–żwirową do Is=0,98.

LEGENDA:

- 1

☒

– słup 12x12cm
- 2




☒

– belka 10x10cm
- 3

☒

– krokiew 5x10cm

ILOŚĆ : 4szt
 DREWNO : C24 (15-18%)
 BETON : C20/25 (B25)
 STAL : A-III N (RB500W)



TEMAT:		
ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA PARKU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PRZY UL. WOLNOŚCI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY		
INWESTOR:		
Gmina Miasto Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo		
ADRES INWESTYCJI:		
dz. nr 1570/1; obr. Miasto Działdowo; gmina Działdowo; województwo Warmińsko-Mazurskie		
FAZA:		
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU:		
DOMEK DREWNIANY - TYP 1		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
<div> <div>  </div> <div> P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura ul. Władysławowska 41 84-120 Chłapowo </div> </div>		
KONSTRUKCJA		
PROJEKTANT		PODPIS
OPRACOWANIE	ZBIGNIEW PROSKURA mgr inż.	PODPIS
DATA WYDANIA:		SIERPIEŃ 2019
NR RYSUNKU:		K-02
SKALA:		1:20
<small> PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO TWÓRCA ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY, PODSTAWNE USTAWY Z DZIAŁU 102, 106A I 106C PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH PODLEGŁYCH (Dz.U. 102 z 2000r., ps. DA). </small>		
NR STRONY		