



RZUT POZIOMY



NUMER POZ.	ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PRZEPUSTU
1	Leżak– rury przeodu \varnothing 1,0m
2	Pale drewniane \varnothing 20cm, L=4,0m
3	Ruszt– bal drewniany 7x20cm
4	Podsypka z pospółki gr. 10cm
5	Stojak żelbetowy
6	Prowadnice do zamknięć– ceownik 80mm
7	Okładzina z gliny
8	Geowłóknina 500g/m2
9	Materac gabionowy gr. 22cm na geowłókninie
10	Palisada z pali h=1,50m, \varnothing 10–12cm

 <div>ZBW i M PROJBUDMEL ul. Nadrzeczna 23a 06 – 400 Ciechanów</div>		
Branża:	WODNO – MELIORACYJNA	
Stadium dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy Operat wodnoprawny	
Temat:	Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kanałem Młyńskim a ulicą Mławską na cele rekreacyjno – sportowe w Działdowie , dz. nr ew. 1785,1796, 1797, 1807, 1808, 1809, 1810,1811. woj. warmińsko – mazurskie.	
Nazwa załącznika:	Projekt mnicha żelbetowego leżak \varnothing 1,0 m, L = 23 m.	
Projektant:	mgr inż. Andrzej Gmurczyk	
upr. Nr 1478/73 Ww; nr Cie 3/81		
Sprawdzający:		
1:50	12. 2017 r.	Zał. Nr: 3/1