

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 1611b- 04	(z.V) Przesuwanie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 10 m 1	kol.* stan. kol.* stan.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	NNRNKB 202 1620-01	(z.V) Przesuwanie rusztowań jednokolumnowych 48*2	przes.k ol. przes.k ol.	 96.000	
				RAZEM	96.000
3	KNR 4-03 1133-06	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych 70	szt. szt.	 70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR-W 5-08 0508-02	Montaż na gotowym podłożu opraw dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowych z gwintem zwykłych -przelotowych - oprawy High Bay 120W (NeoLed) 48	kpl. kpl.	 48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Przewód 3x1,5 mm2, Rury PCV fi 16 mm 48*4	m m	 192.000	
				RAZEM	192.000
6	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie 70*1.0	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Miejsca po demontażu starych opraw oraz połączeń 70*1.0	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 48	kpl.po m. kpl.po m.	 48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 48	pomiar pomiar	 48.000	
				RAZEM	48.000