



- ⊙ oprawa sodowa 150W
- Słup aluminiowy 7 m Wysięgnik WR-18
- Kabel ziemny YAKY 4 x 25 mm²
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano "szybkie wyłączenie". Układ sieci TN-C 3-faz. 4 przewodowy z bezpośrednio uzmiemionym przewodem neutralnym. linii kablowej z uzmiemieniem o wartości oporności $R_u < 10 \Omega$.

ISTNIEJĄCA STACJA TRANS. Z S6 - 01941
 PROJ. ZŁCZE KABLOWO - POMIAROWE ZK-1a/R/P-2
 ZASILANE KABLEM YAKY 4 X 50, l = 15m Z S6 - 01941

USŁUGI PROJEKTOWE LEONARD WITKOWSKI		Data :
06-500 MŁAWA ul. REPUBLIKI PIŃCZOWSKIEJ 4		2012 r
Branża:	Elektryczna	
Inwestor:	GMINA MIASTO DZIAŁDOWO ul. ZAMKOWA 12, 13-200 Działdowo	
Adres budowy:	13-200 DZIAŁDOWO ul. Leśna i Osiedle Leśna 5	1 : 500
Projekt.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84	
Kreslił.	Leonard Witkowski Nr up. Cie. 18/84	
Temat:	Plan Realizacyjny Oświetlenia Ulicznego ul. LEŚNEJ Z S6 - 01941 ETAP I-szy	Nr rys. 2