

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	11,50	0,00	7,67	22,32	107,74	22,32		85,41	0,00	0,00
0	33,77	2,00	2,00							85,41
0	35,50	2,16	1,57	3,60	3,08	3,08	0,51			84,90
0	39,00	3,44	1,41	9,80	5,21	5,21	4,59			80,31
0	94,50	13,60	0,03	472,80	40,12	40,12	432,68		352,37	
0	136,00	10,96	0,37	509,57	8,43	8,43	501,14		853,51	
0	150,00	23,98	0,00	244,57	2,62	2,62	241,95		1095,46	
Sumy:				1262,66	167,20	81,78	1180,88	85,41		

Sprawdzenie: $1262,66 - 167,20 = 1095,46 = 1180,88 - 85,41$
 $1262,66 - 1180,88 = 81,78 = 167,20 - 85,41$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:



Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 1095,46)

