

PRZEDMIAR

Kościów pw_PKŚ_Dzi-wo.kst

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana istniejącego pokrycia dachowego budynku kościoła.						
1			Roboty rozbiórkowe i towarzyszące			
1 d.1	KNR 19-01 0529-03		Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki innej niż karpiówka	m ²		
			34,23*12,80	m ²	438,144	
			34,93*12,80	m ²	447,104	
			6,39*7,34/cos(25)	m ²	51,751	
					RAZEM	936,999
2 d.1	KNR 19-01 0425-03		Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m ²		
			tj. w poz.1	m ²	936,999	
					RAZEM	936,999
3 d.1	KNR-W 4- 01 0545-08		Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla- chy nie nadającej się do użytku (34,23+34,93+6,39+7,34)*0,25 (34,23+34,93)*0,50 12,80*0,35*4 2,40*1,45*9 0,80*0,80/cos(25)*3 (3,90/cos(50))*1,20*3 (1,55/cos(50))*0,80*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	20,723 34,580 17,920 31,320 2,118 21,842 5,787	
					RAZEM	134,291
4 d.1	KNR-W 4- 01 0545-04		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			34,25+35,00	m	69,250	
					RAZEM	69,250
5 d.1	KNR-W 4- 01 0545-06		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			10,00*6+3,60	m	63,600	
					RAZEM	63,600
6 d.1	KNR 2-02 1610-02		Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
			10*(34,23+34,93)	m ²	691,600	
					RAZEM	691,600
7 d.1	KNR AT-05 1663-04		Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyj- nych o szer. 0,73 m	m ²		
			tj. w poz.6	m ²	691,600	
					RAZEM	691,600
8 d.1	KNR 2-02 1613-07		Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 40 m	m ²		
			tj. w poz.6	m ²	691,600	
					RAZEM	691,600
9 d.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 1,2,3,4,5,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,41,42,43,44,45,46)			
10 d.1	analiza in- dywidualna		Utylizacja dachówki	Mg		
			tj. w poz.1*0,05	Mg	46,850	
					RAZEM	46,850
2			Prace konserwatorskie			
11 d.2	KNR 19-01 0405-05		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętką	m		
			12,80*12	m	153,600	
					RAZEM	153,600
12 d.2	KNR 19-01 0405-07		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - płatew	m		
			22,00	m	22,000	
					RAZEM	22,000
13 d.2	KNR 19-01 0405-08		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - miecze i zastrzały	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
14 d.2	KNR 19-01 0649-15		Impregnacje grzybobójcze krawędziaków metodą trzykrotnego opryska- nia z przerwami	m ²		
			tj. w poz.1	m ²	936,999	
					RAZEM	936,999
15 d.2	KNR 2-02 0410-01		Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej gr. 25 mm.	m ²		
			34,23*12,80	m ²	438,144	
			34,93*12,80	m ²	447,104	
			6,39*7,34/cos(25)	m ²	51,751	
					RAZEM	936,999

PRZEDMIAR

Kościów pw_PKŚ_Dzi-wo.kst

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-02 0410-05		Okienko "wóle oko"	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
17	KNR AT-09 d.2 0102-03		Folie wstępnego krycia układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m <i>folia dachowa</i> tj. w poz.15	m ²		
				m ²	936,999	
					RAZEM	936,999
18	KNR 19-01 d.2 0416-09		Montaż ołączenia przy odstępach lat ponad 24 mm tj. w poz.15	m ²		
				m ²	936,999	
					RAZEM	936,999
19	KNR 19-01 d.2 0501-08 analiza indywidualna		Pokrycie dachu dachówką ceramiczną klasztorną tj. w poz.15	m ²		
				m ²	936,999	
					RAZEM	936,999
20	KNR AT-09 d.2 0104-02		Akcesoria do pokryć dachowych - wentylatory pod gąsior	m		
			34,23	m	34,230	
					RAZEM	34,230
21	KNR AT-09 d.2 0104-03		Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 34,23+34,93+6,39+7,34	m		
				m	82,890	
					RAZEM	82,890
22	KNR 19-01 d.2 0535-02		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 34,23+34,93+6,39+7,34	m		
				m	82,890	
					RAZEM	82,890
23	KNR 19-01 d.2 0535-05		Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer) 7	szt.		
				szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
24	KNR 19-01 d.2 0538-01		Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej (34,23+34,93+6,39+7,34)*0,25	m ²		
				m ²	20,723	
					RAZEM	20,723
25	KNR 19-01 d.2 0538-04		Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej (34,23+34,93)*0,50	m ²		
				m ²	34,580	
					RAZEM	34,580
26	KNR 19-01 d.2 0536-02		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy cynkowej 10,00*6+3,60	m		
				m	63,600	
					RAZEM	63,600
27	KNR 19-01 d.2 0536-09		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy cynkowej - dodatek za kolanko 7	szt.		
				szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
28	KNR 19-01 d.2 0536-10		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy cynkowej - dodatek za załamanie 4*7	szt.		
				szt.	28,000	
					RAZEM	28,000
29	KNR 19-01 d.2 0538-10		Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowej przy dachu krytym dachówką 12,80*0,35*4	m ²		
				m ²	17,920	
					RAZEM	17,920
30	KNR 19-01 d.2 0538-07		Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej 2,40*0,45*9	m ²		
				m ²	9,720	
					RAZEM	9,720
31	KNR 19-01 d.2 0538-05 nakrywa komina		Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy cynkowej <nakrywy kominów>0,8*1,40/cos(25) 0,80*0,80/cos(25)*3 (3,90/cos(50))*1,20*3 (1,55/cos(50))*0,80*3	m ²		
				m ²	1,236	
				m ²	2,118	
				m ²	21,842	
				m ²	5,787	
					RAZEM	30,984
32	KNR 19-01 d.2 0417-03		Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - właz kominarski 1	szt.		
				szt.	1,000	

PRZEDMIAR

Kościów pw_PKŚ_Dzi-wo.kst

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	TZKNBK d.2 XXIII 0105-17		Wykonanie i montaż obróbek blacharskich włązu dachowego z klapą włącznie z kołnierzem z blachy cynkowej 0.6 mm przy pokryciu dachu dachówką falistą	szt.	RAZEM	1,000
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
34	TZKNBK d.2 XXIII 0105-15		Wykonanie i montaż obróbek blacharskich okienek dachowych półkołlistych o śr. 1.0-1.4 m z blachy cynkowej 0.6 mm przy kryciu dachówką	szt.		
			9	szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
35	KNR 4-01 d.2 0419-03		Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 d.2 0310-02		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
			1,40*0,80*6,00	m ³	6,720	
					RAZEM	6,720
37	KNR 4-01 d.2 0735-09		Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
			kominy 5,20*(1,40+0,80)*2	m ²	22,880	
					RAZEM	22,880
38	KNR-W 2- d.2 02 1519-02		Malowanie tynków zewnętrznych. <i>farba silikatową</i> tj. w poz.37	m ²		
				m ²	22,880	
					RAZEM	22,880
39	TZKNBK d.2 XXII 1002-01 analiza indywidualna		Wykonanie kutej obejmy komina zawieszonego na ozdobnym wysięgni-ku.	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40	analiza in- dywidualna		Wykonanie konstrukcji drewnianej pomostu komunikacyjnego szerokości 1m na poddaszu oraz zadeskowanie trapu	m ²		
			32*1,00	m ²	32,000	
					RAZEM	32,000
3			instalacja odgromowa			
41	KNR-W 5- d.3 08 0604-05		Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 8 mm na dachu stromym pokrytym dachówką.	m		
			35,00+12,80*4	m	86,200	
			3,00+9,00/cos(25)	m	12,930	
					RAZEM	99,130
42	KNR-W 5- d.3 08 0618-01		Łączenie pręta o średnicy do 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
43	KNR-W 5- d.3 08 0607-03		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 8 mm	m		
			9,00*4+3,00	m	39,000	
					RAZEM	39,000
44	KNR-W 5- d.3 08 0619-06		Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
45	KNR-W 5- d.3 08 0607-11		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm ²	m		
			3,00*5	m	15,000	
					RAZEM	15,000
46	KNR-W 5- d.3 08 0615-02		Montaż iglic z ostrzem odgromowym na kominach	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
47	KNR-W 5- d.3 08 0611-02		Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m		
			8,0	m	8,000	
					RAZEM	8,000

PRZEDMIAR

Kościów pw_PKŚ_Dzi-wo.kst

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.3	KNR-W 5- 08 0613-04		Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - głębokość pograżenia uziomu do 3 m - grunt kat. III 5	szt. szt.	 5,000	
					RAZEM	5,000
49 d.3	KNR 4-03 1205-01		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	po- miar. po- miar.	1,000	
					RAZEM	1,000
50 d.3	KNR 4-03 1205-03		Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 4	po- miar. po- miar.	4,000	
					RAZEM	4,000
51 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.)			