

- LEGENDA:
1. Warstwa ściernalna nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 50/70 grubości 4 cm

2. Warstwa wyrównawczo- wzmacniająca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości średnio 100 kg/m2 po wcześniejszym wyfrezowaniu istniejącej warstwy ściernalnej nawierzchni o grubość średnio 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 grubości 4 cm

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm

5. Podbudowa z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

6. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 20cm

7. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15cm

8. Warstwa mrozoochronna z piasku grubości 10 cm

9. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm z betonu klasy C20/25

10. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 5 cm

11. Ława betonowa z oporem z betonu cement. klasy C12/15

12. Nawierzchnia parkingu z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej

13. Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej

14. Nawierzchnia jezdni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm szarej

15. Nawierzchnia chodnika przejezdnego z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm kolorowej

16. Podsyпка cementowo-piaskowa o zawartości cementu 1:4 grub. 3 cm

17. Chodnik z kostki z brukowej betonowej szarej grub. 6 cm


18. Ciąg pieszo - rowerowy z kostki z brukowej betonowej grub. 6 cm kolorowej

19. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) grubości 10 cm

20. Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

21. Zieleń

22. Istniejąca konstrukcja nawierzchni



	PROJEKT PRZEBUDOWA ULIC: POCZTOWEJ, BOYA ŻELEŃSKIEGO, HALLERA, SKŁODOWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. OGRODOWEJ DO UL. MAŁŁKA ORAZ PL. 1-GO MAJA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
	INWESTOR GMINA MIASTO DZIAŁDOWO 13-200 DZIAŁDOWO, UL. ZAMKOWA 12		
	STUDIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA DROGOWA,	SKALA 1:500
	RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE		NUMER RYSUNKU 3-9
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUSIŃSKI 08-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4498 TEL. KOM. 502 262 840 NIP 569-102-19-05 REGON 130231285 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA, MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94	OPRACOWAŁ	OPRACOWAŁ
	DATA CZERWIEC 2015 R.	PODPIS	PODPIS