



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	belka stropowa /wiązara	11.7*0.4*0.3*10	m <sup>3</sup>	14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
<b>1.3</b>		<b>KONSTRUKCJA WIĘZBY DACHOWEJ</b>			
11 d.1. 3	TZKBNK V - 003 analogia - uwaga zmie- niono nakła- dy drewna , nakład ana- logiczny z rozbierana konstrukcją	Konstrukcja dachu jętkowego z bali wymiarowych wraz z krokwiem z krawędziaków wymiarowych z oczepami o rozpiętości ponad 8 m - zastosowano wsp. Rx2 , Sx1,5 z powodu zwiększonej objętości drewna do odtworzenia konstrukcji	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	898.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>898.900</b>
<b>1.4</b>		<b>POKRYCIE DACHOWE</b>			
12 d.1. 4	TZKBNK VI - 08 4	Krycie dachów dachówką ceramiczną mnich-mniszką na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	898.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>898.900</b>
13 d.1. 4	KNR 19-01 0584-02 4	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m <sup>2</sup>		
		44.5*0.4	m <sup>2</sup>	17.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.800</b>
14 d.1. 4	KNR 19-01 0584-10 4	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2</b>		<b>PRACE PRZY FUNDAMENTACH</b>			
<b>2.1</b>		<b>NAPRAWY LICA FUNDAMENTÓW</b>			
15 d.2. 1	KNR AT-26 0101-03 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmerszałych spoin w murach mieszanych	m <sup>2</sup>		
		700< przyjęto szacunkowo do weryfikacji w projekcie wykonawczym>	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
16 d.2. 1	KNR AT-26 0101-04 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
17 d.2. 1	KNR AT-26 0101-06 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach mieszanych	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
18 d.2. 1	KNR AT-26 0102-01 1	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
19 d.2. 1	KNR AT-26 0102-03 1	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
20 d.2. 1	KNR AT-26 0102-05 1	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
<b>2.2</b>		<b>PODBIJANIE FUNDAMENTÓW</b>			
21 d.2. 2	KNR 4-04 0504-01 2	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		9*1.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
22 d.2. 2	KNR 19-01 0114-02 2	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. III	m <sup>3</sup>		
		9*0.8*1.5	m <sup>3</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KSNR 3 d.2. 0201-04 2	Podbicie betonem o grubości do 70 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 9*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.400	 5.400
<b>3</b>		<b>PIWNICA</b>		<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
<b>3.1</b>		<b>PODSZYBIE WINDY</b>			
24	KNR-W 4-01 d.3. 0106-05 1	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 3*3*5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.000	 45.000
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
25	KNR-W 2-02 d.3. 1101-01 1	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 1*2*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.200	 0.200
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
26	KNR-W 2-02 d.3. 0205-01 1	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 2*2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.800	 0.800
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
27	KNR-W 2-02 d.3. 0207-03 1 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu 2*4*4.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.800	 36.800
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
28	KNR-W 2-02 d.3. 0259-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm (poz.26+poz.27*0.2)*0.05	t t	 0.408	 0.408
				<b>RAZEM</b>	<b>0.408</b>
<b>3.2</b>		<b>EKSPOZYCJA POMIESZCZENIE -1.1</b>			
29	KNR 4-04 d.3. 0504-03 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 78.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	 78.400
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
30	KNR 4-04 d.3. 0301-08 2	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości ponad 15 cm poz.29*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.680	 15.680
				<b>RAZEM</b>	<b>15.680</b>
31	KNR 4-01 d.3. 0106-05 2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 6.2*1.5*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.440	 7.440
				<b>RAZEM</b>	<b>7.440</b>
32	KNR 2-02 d.3. 0701-01 2	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm 6.2*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.960	 4.960
				<b>RAZEM</b>	<b>4.960</b>
33	KNR 2-02 d.3. 0701-03 2	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm 6.2*1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.400	 12.400
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
34	KNR-W 2-02 d.3. 0702-01 2	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm 6.2*0.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.720	 3.720
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
35	KNR-W 2-02 d.3. 0259-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm (poz.32*0.1+poz.33*0.12)*0.05	t t	 0.099	 0.099
				<b>RAZEM</b>	<b>0.099</b>
36	KNR-W 2-02 d.3. 1101-01 2	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.29*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.760	 11.760
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 d.3. 1104-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
38	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
39	KNR-W 2-02 d.3. 0608-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
40	NNRNKB d.3. 202 0618-03 2	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
41	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
42	TZKNBK XI d.3. 0102-05 2	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. 27+2.65*2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.201</b>
43	TZKNBK IV - d.3. 116 2	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 80	msc msc	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
44	KNR AT-26 d.3. 0101-05 2	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana 3.46*(26.6+3.6+2.58) strop 74.8*1.2 słup 3.46*(0.46*8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.419 89.760 12.733	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.912</b>
45	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 2	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.43*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
46	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 2	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.45	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.000</b>
47	KNR AT-26 d.3. 0102-01 2	Gruntowanie ręczne poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 215.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.912</b>
48	KNR AT-26 d.3. 0102-05 2	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 215.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>215.912</b>
49	d.3. analiza indywidualna 2	Rekonstrukcja okapu pieca 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.3</b>		<b>EKSPOZYCJA POMIESZCZENIE -1,2</b>			
50	KNR 4-04 d.3. 0504-03 3	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 43.9+1.87*1.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.855</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-04 d.3. 0301-07 3	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm  poz.50*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.028</b>
52	KNR 4-04 d.3. 0305-02 3 analogia schody do rozbiórki	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm  4*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.600</b>
53	KNR 4-01 d.3. 0106-05 3	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  5*1.5*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
54	KNR 2-02 d.3. 0701-01 3	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm  5*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
55	KNR 2-02 d.3. 0701-03 3	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm  5*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
56	KNR-W 2-02 d.3. 0702-01 3	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm  5*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
57	KNR-W 2-02 d.3. 0259-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm  (poz.54*0.1+poz.55*0.12)*0.05	t  t	  0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
58	KNR-W 2-02 d.3. 1101-01 3	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  poz.29*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
59	KNR-W 2-02 d.3. 1104-02 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
60	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
61	KNR-W 2-02 d.3. 0608-03 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
62	NNRNKB d.3. 202 0618-03 3	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
63	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
64	TZKNBK XI d.3. 0102-05 3	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.  27+2.65*2.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.201</b>
65	TZKNBK IV - d.3. 116 3	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  40	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  40.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
66	TZKNBK IV - d.3. 184 3 analogia	Odtworzenie arkady  2.35*1.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.820</b>
67	KNR AT-26 d.3. 0101-05 3	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana strop 3.46*(17.7+4.1+3.5+1.7)+3*(1.87*2) 43.9*1.3+1.87*1.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  104.640 60.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.665</b>
68	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 3	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.65*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
69	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 3	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.68	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
70	KNR AT-26 d.3. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne  poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  164.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.665</b>
71	KNR AT-26 d.3. 0102-05 3	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  164.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>164.665</b>
<b>3.4</b>		<b>EKSPOZYCJA POMIESZCZENIE -1,3</b>			
72	KNR 4-04 d.3. 0504-03 4	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  27	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
73	KNR 4-04 d.3. 0301-07 4	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm  27*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.050</b>
74	KNR 4-01 d.3. 0106-05 4	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi  6.2*1.5*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.440</b>
75	KNR 2-02 d.3. 0701-01 4	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm  6.2*0.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.960</b>
76	KNR 2-02 d.3. 0701-03 4	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm  6.2*1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.400</b>
77	KNR-W 2-02 d.3. 0702-01 4	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm  6.2*0.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.720</b>
78	KNR-W 2-02 d.3. 0259-02 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm  (poz.75*0.1+poz.76*0.12)*0.05	t  t	  0.099	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.099</b>
79	KNR-W 2-02 d.3. 1101-01 4	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  poz.29*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR-W 2-02 d.3. 1104-02 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
81	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
82	KNR-W 2-02 d.3. 0608-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
83	NNRNKB d.3. 202 0618-03 4	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
84	KNR-W 2-02 d.3. 1104-01 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.400</b>
85	TZKNBK XI d.3. 0102-05 4	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. 27+2.65*2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.201	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.201</b>
86	TZKNBK IV - d.3. 116 4	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 20	msc msc	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
87	KNR AT-26 d.3. 0101-05 4	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana strop 3.46*(11.4+1.54+5.85)+3*1.27*4 27*1.2+2.65+2.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.253 37.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.643</b>
88	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 4	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.86*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
89	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 4	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.88	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
90	KNR AT-26 d.3. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne poz.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.643	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.643</b>
91	KNR AT-26 d.3. 0102-05 4	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.643	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.643</b>
<b>3.5</b>		<b>KLATKA SCHODOWA PRZY POM. -1,3</b>			
92	d.3. analiza indywidualna 5	Naprawa i renowacja stopni i spoczników 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
93	TZKNBK IV - d.3. 116 5	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 5	msc msc	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
94	KNR AT-26 d.3. 0101-05 5	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	ściana strop	2*(6.67+1.99+2.88+0.8) 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.680 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.680</b>
95	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 5	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.93*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
96	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 5	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.95	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
97	KNR AT-26 d.3. 0102-01 5	Gruntowanie ręczne  poz.94	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.680</b>
98	KNR AT-26 d.3. 0102-05 5	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.680</b>
<b>3.6</b>		<b>SCHODY Z POM.-1.2 DO POM. -1,3</b>			
99	d.3. analiza indywidualna 6	Naprawa i renowacja stopni i spoczników  1.64*8*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.280</b>
100	TZKNCBK IV - d.3. 116 6	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  5	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
101	KNR AT-26 d.3. 0101-05 6	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana strop 2.5*(2.38*2+1.8) 3.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.400 3.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.680</b>
102	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 6	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.100*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
103	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 6	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.102	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
104	KNR AT-26 d.3. 0102-01 6	Gruntowanie ręczne  poz.101	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.680</b>
105	KNR AT-26 d.3. 0102-05 6	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.104	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  19.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.680</b>
<b>3.7</b>		<b>WENTYLATORNIA POM. -1.4</b>			
106	KNR 4-01 d.3. 0349-02 7	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2.34*0.4*3.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.276</b>
107	KNR-W 2-02 d.3. 0103-03 7	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 cegieł  3.5*1.8*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
108	KNR-W 2-02 d.3. 0103-01 7	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły  3.5*2.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.190	



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.190</b>
109	d.3. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3 90/200	KPL/		
	7	1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.3.	1111-03	14.6	m <sup>2</sup>	14.600	
7				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>14.600</b>
<b>3.8</b>		<b>TOALETY POM. -1.5</b>			
111	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.3.	0349-02	2.34*0.12*3.5	m <sup>3</sup>	0.983	
8				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.983</b>
112	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m <sup>2</sup>		
d.3.	0103-01	3.5*2.34	m <sup>2</sup>	8.190	
8				<b>RAZEM</b>	<b>8.190</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8.190</b>
113	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
d.3.	0126-02	3.5*(1+2.34+1.1)	m <sup>2</sup>	15.540	
8				<b>RAZEM</b>	<b>15.540</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>15.540</b>
114	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01	m <sup>2</sup>		
d.3.	2003-08	4.7*3.5	m <sup>2</sup>	16.450	
8				<b>RAZEM</b>	<b>16.450</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>16.450</b>
115	d.3. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200	KPL/		
8		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m <sup>2</sup>		
d.3.	0602-01	10	m <sup>2</sup>	10.000	
8				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
117	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
d.3.	1111-03	poz.116	m <sup>2</sup>	10.000	
8				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
118	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.3.	0840-06	19.96*3.5	m <sup>2</sup>	69.860	
8				<b>RAZEM</b>	<b>69.860</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>69.860</b>
119	d.3. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D5 80/200	KPL/		
8		3	KPL/	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3.9</b>		<b>MAGAZYN POM. -1.6</b>			
120	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m <sup>2</sup>		
d.3.	0103-01	3.5*2.3	m <sup>2</sup>	8.050	
9				<b>RAZEM</b>	<b>8.050</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8.050</b>
121	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
d.3.	0126-02	3.5*(2.3+2.13+2.28+2.12)-1*2.1	m <sup>2</sup>	28.805	
9				<b>RAZEM</b>	<b>28.805</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>28.805</b>
122	d.3. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200	KPL/		
9		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
123	KNR K-04 d.3. 0602-01 9	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  4.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
124	KNR-W 2-02 d.3. 1111-03 9	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.123	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
125	KNR-W 2-02 d.3. 0803-03 9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.5*(2.28+2.13)*2-1*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.770</b>
<b>3.10</b>		<b>TOALETA POM. -1.7</b>			
126	KNR-W 2-02 d.3. 0103-01 10	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły  3.5*(1.74+3.27)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.535</b>
127	KNR-W 2-02 d.3. 0126-02 10	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*2.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.050</b>
128	d.3. analiza indywidualna 10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	KNR K-04 d.3. 0602-01 10	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  5.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
130	KNR-W 2-02 d.3. 1111-03 10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.129	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
131	KNR-W 2-02 d.3. 0840-06 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  9.2*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
<b>3.11</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. - 1.8</b>			
132	KNR 4-01 d.3. 0349-02 11	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  1.47*3.5*0.33+1*0.54*2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.048</b>
133	KNR-W 2-02 d.3. 0126-02 11	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  1.5*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
134	TZKNBK IV - d.3. 116 11	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  10	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
135	KNR AT-26 d.3. 0101-05 11	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana strop 3.5*(6) 13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.000 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
136	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 11	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.134*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 11	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.136	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
138	KNR AT-26 d.3. 0102-01 11	Gruntowanie ręczne  poz.135	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
139	KNR AT-26 d.3. 0102-05 11	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.138	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
140	d.3. analiza indy- widualna 11	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D2 112/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	d.3. analiza indy- widualna 11	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D1 140/233  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142	d.3. analiza indy- widualna 11	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200  2	KPL/  KPL/	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
143	KNR K-04 d.3. 0602-01 11	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
144	KNR-W 2-02 d.3. 1111-03 11 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.143	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
145	KNR-W 2-02 d.3. 0803-03 11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.5*(1.5+2.12+1.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.415</b>
<b>3.12</b>		<b>PRZEJŚCIE Z POM -1.1 do POM.-1.9</b>			
146	d.3. analiza indy- widualna 12	Naprawa i renowacja stopni i spoczników  1.5*9*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.375</b>
147	TZKNCBK IV - d.3. 116 12	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  5	msc  msc	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
148	KNR AT-26 d.3. 0101-05 12	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana strop 2.5*(2.16*2) 1.5*2.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  10.800 3.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
149	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 12	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.147*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
150	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 12	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.149	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
151	KNR AT-26 d.3. 0102-01 12	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.148	m <sup>2</sup>	14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
152	KNR AT-26 d.3. 0102-05 12	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.151	m <sup>2</sup>	14.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
<b>3.13</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. -1.9</b>			
153	KNR 4-01 d.3. 0349-02 13	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1.2*3.4*0.26	m <sup>3</sup>	1.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.061</b>
154	d.3. analiza indy- 13 widualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
155	KNR-W 2-02 d.3. 0126-02 13	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
		1.2*3.5	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
156	TZKNBK IV - d.3. 116 13	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		10	msc	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
157	KNR AT-26 d.3. 0101-05 13	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
	ściana	3.5*(2.14+2+1.37)	m <sup>2</sup>	19.285	
	strop	5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.285</b>
158	TZKNC N-K/ d.3. III t.36-b.01 13	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		poz.156*0.03*100	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
159	TZKNC N-K/ d.3. VI 3/7-a 13	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
		poz.158	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
160	KNR AT-26 d.3. 0102-01 13	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.157	m <sup>2</sup>	24.285	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.285</b>
161	KNR AT-26 d.3. 0102-05 13	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.160	m <sup>2</sup>	24.285	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.285</b>
<b>3.14</b>		<b>DOCIEPLENIE ŚCIAN PODZIEMIA</b>			
162	KNR 0-29 d.3. 0643-02 14	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo	m <sup>2</sup>		
		4*(1.52+5.24+3.13+11.42)	m <sup>2</sup>	85.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.240</b>
<b>3.15</b>		<b>KONSTRUKCJE ŻELBETOWE</b>			
163	KNR-W 2-02 d.3. 0204-02 15	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		6*0.5*1*1	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
164	KNR-W 2-02 d.3. 0208-04 15	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		6*0.4*0.4*4	m <sup>3</sup>	3.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.840</b>
165	KNR-W 2-02 d.3. 0210-04 15	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		1.562 <0,25*0,25*25>	m <sup>3</sup>	1.562	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.562</b>
166	KNR-W 2-02 d.3. 0259-02 15	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm  (poz.163+poz.164+poz.165)*0.05	t  t	  0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
167	KNR-W 2-02 d.3. 0126-02 15	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*(1.05+0.4+0.4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.475</b>
<b>4</b>		<b>POZIOM 0</b>			
<b>4.1</b>		<b>INFORMACJA TURYSTYCZNA POM. 0.1</b>			
168	KNR 4-01 d.4. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.56*0.77*2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.078</b>
169	KNR 4-04 d.4. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  47.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
170	KNR 4-04 d.4. 0301-07 1	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm  poz.169*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.155	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.155</b>
171	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 1	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  poz.29*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
172	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  poz.169	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
173	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  poz.172	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
174	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  poz.172	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
175	NNRNKB d.4. 202 0618-03 1	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  poz.172	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
176	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.172	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
177	TZKNBK XI d.4. 0102-05 1	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.  poz.169	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.700</b>
178	KNR-W 2-02 d.4. 0207-03 1 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu  2*4*4.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
179	KNR-W 2-02 d.4. 0259-02 1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm  (poz.178*0.2)*0.05	t  t	  0.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.368</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	TZKNBK IV - d.4. 116 1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 70	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
181	KNR AT-26 d.4. 0101-05 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana 4.5*(10.98+7.42+2.8)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>
182	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 1	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.180*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
183	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 1	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.182	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
184	KNR AT-26 d.4. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne poz.181	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>
185	KNR AT-26 d.4. 0102-05 1	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.184	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>
186	d.4. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D38 90/180 EI 30 1	KPL/ KPL/	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187	d.4. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 8 137/260 1	KPL/ KPL/	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
188	d.4. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 10 123/288 1	KPL/ KPL/	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
189	d.4. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 2 48/100 1	KPL/ KPL/	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
190	d.4. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnej ściany kurtynowej l=7,6 m EI 30 z drzwiami D7 318/240 EI 30 x2 1	KPL/ KPL/	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.2</b>		<b>SKLEP POM. 0.2</b>			
191	KNR 4-01 d.4. 0349-02 2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.56*0.77*2.5*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.156</b>
192	KNR 4-04 d.4. 0504-03 2	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 36.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
193	KNR 4-04 d.4. 0301-07 2	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm poz.192*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.535</b>
194	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 2	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.29*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 11.760	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
195	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.192	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
196	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
197	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
198	NNRNKB d.4. 202 0618-03 2	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
199	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.195	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
200	TZKNBK XI d.4. 0102-05 2	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. poz.192	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.900</b>
201	TZKNBK IV - d.4. 116 2	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 40	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
202	KNR AT-26 d.4. 0101-05 2	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana 4.5*(23.42+3.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.115</b>
203	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 2	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.201*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
204	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 2	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.203	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
205	KNR AT-26 d.4. 0102-01 2	Gruntowanie ręczne poz.202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.115</b>
206	KNR AT-26 d.4. 0102-05 2	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.115</b>
207	d.4. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 6 128/251 1	KPL/ KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
208	d.4. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 2 48/100 1	KPL/ KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
209	d.4. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 1 53/116 1	KPL/ KPL/	1.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.3</b>		<b>EKSPOZYCJA POM. 0.3</b>			
210	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.4.	0349-02				
3		0.56*0.77*2.5*2	m <sup>3</sup>	2.156	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.156</b>
211	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.4.	0346-01				
3		(1.3+1.3+2.9)*4.3	m <sup>2</sup>	23.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.650</b>
212	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.4.	0346-02				
3		(2.92+1.02+1)*4.3	m <sup>2</sup>	21.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.242</b>
213	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.4.	0504-03				
3		17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
214	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.4.	0301-07				
3		poz.213*0.15	m <sup>3</sup>	2.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.580</b>
215	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.4.	1101-01				
3		poz.29*0.15	m <sup>3</sup>	11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
216	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.4.	1104-02				
3		poz.213	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
217	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.4.	0606-01				
3		poz.216	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
218	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.4.	0608-03				
3		poz.216	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
219	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.4.	202 0618-03				
3		poz.216	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
220	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.4.	1104-01				
3		poz.216	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
221	TZKNBK XI	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.	m <sup>2</sup>		
d.4.	0102-05				
3		poz.213	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.200</b>
222	TZKNBK IV -	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	m <sup>sc</sup>		
d.4.	116				
3		40	m <sup>sc</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
223	KNR AT-26	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
d.4.	0101-05				
3	ściana	4.5*(18.44+4.03)	m <sup>2</sup>	101.115	
	strop	17.2	m <sup>2</sup>	17.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.315</b>



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
224	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 3	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.222*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
225	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 3	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.224	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
226	KNR AT-26 d.4. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne  poz.223	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.315</b>
227	KNR AT-26 d.4. 0102-05 3	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.226	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  118.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.315</b>
228	d.4. analiza indywidualna 3	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 3 46/100  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.4</b>		<b>SZATNIA POM. 0.4</b>			
229	KNR 4-04 d.4. 0504-03 4	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  4.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
230	KNR 4-04 d.4. 0301-07 4	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm  poz.229*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
231	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 4	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  poz.29*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
232	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  poz.229	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
233	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  poz.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
234	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  poz.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
235	NNRNKB d.4. 202 0618-03 4	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  poz.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
236	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.232	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
237	TZKNCBK XI d.4. 0102-05 4	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.  poz.229	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
238	TZKNCBK IV - d.4. 116 4	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  10	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  10.000	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
239	KNR AT-26 d.4. 0101-05 4	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
	ściana strop	4.5*(8.46) poz.229	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.070 4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.570</b>
240	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 4	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		poz.238*0.03*100	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
241	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 4	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
		poz.240	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
242	KNR AT-26 d.4. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.239	m <sup>2</sup>	42.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.570</b>
243	KNR AT-26 d.4. 0102-05 4	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.242	m <sup>2</sup>	42.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.570</b>
244	d.4. analiza indy- 4 widualna	Dostawa i montaż ścianki szklanej	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.5</b>		<b>HOL POM. 0.5</b>			
245	KNR 4-04 d.4. 0504-03 5	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		6.1	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
246	KNR 4-04 d.4. 0301-07 5	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.245*0.15	m <sup>3</sup>	0.915	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.915</b>
247	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		poz.29*0.15	m <sup>3</sup>	11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
248	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.245	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
249	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 5	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.248	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
250	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.248	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
251	NNRNKB d.4. 202 0618-03 5	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.248	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
252	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		poz.248	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
253	TZKNBK XI d.4. 0102-05 5	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. poz.245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
254	TZKNBK IV - d.4. 116 5	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 10	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
255	KNR AT-26 d.4. 0101-05 5 ściana strop	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły 4.5*(6.23+2.27+4.24) poz.245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.330 6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.430</b>
256	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 5	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.254*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
257	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 5	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.256	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
258	KNR AT-26 d.4. 0102-01 5	Gruntowanie ręczne poz.255	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.430</b>
259	KNR AT-26 d.4. 0102-05 5	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.258	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.430</b>
<b>4.6</b>		<b>EKSPOZYCJA POM. 0.6</b>			
260	KNR 4-04 d.4. 0504-03 6	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 37.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
261	KNR 4-04 d.4. 0301-07 6	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm poz.260*0.153	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.722</b>
262	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 6	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.29*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
263	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
264	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
265	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
266	NNRNKB d.4. 202 0618-03 6	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 poz.263	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
267	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.263	m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
268	TZKNBK XI d.4. 0102-05 6	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.	m <sup>2</sup>		
		poz.260	m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.400</b>
269	TZKNBK IV - d.4. 116 6	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		10	msc	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
270	KNR AT-26 d.4. 0101-05 6	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
	ściana	4.5*(19.05+8.71)	m <sup>2</sup>	124.920	
	strop	poz.260	m <sup>2</sup>	37.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.320</b>
271	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 6	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		poz.269*0.03*100	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
272	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 6	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
		poz.271	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
273	KNR AT-26 d.4. 0102-01 6	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.270	m <sup>2</sup>	162.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.320</b>
274	KNR AT-26 d.4. 0102-05 6	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.273	m <sup>2</sup>	162.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.320</b>
275	d.4. analiza indy- 6 widualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 4 48/122	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.7</b>		<b>EKSPOZYCJA KOMUNIKACJA POM. 0.7</b>			
276	KNR 4-04 d.4. 0305-02 7	Rozebranie stropów żelbetonowych (płyty, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m <sup>3</sup>		
	SCHODY	1.936 <12,91*0,15>	m <sup>3</sup>	1.936	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.936</b>
277	KNR 4-04 d.4. 0504-03 7	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		14.9	m <sup>2</sup>	14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
278	KNR 4-04 d.4. 0301-07 7	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.277*0.15	m <sup>3</sup>	2.235	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.235</b>
279	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 7	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		poz.29*0.15	m <sup>3</sup>	11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
280	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 7	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.277	m <sup>2</sup>	14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
281	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.280	m <sup>2</sup>	14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
282	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 7	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
283	NNRNKB d.4. 202 0618-03 7	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> poz.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
284	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 7	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
285	TZKNBK XI d.4. 0102-05 7	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap. poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.900</b>
286	TZKNBK IV - d.4. 116 7	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 10	msc msc	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
287	KNR AT-26 d.4. 0101-05 7	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana strop 4.5*(5.2+7.47+2.5+1.4) poz.277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.565 14.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.465</b>
288	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 7	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.286*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
289	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 7	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.288	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
290	KNR AT-26 d.4. 0102-01 7	Gruntowanie ręczne poz.287	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.465</b>
291	KNR AT-26 d.4. 0102-05 7	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.290	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.465</b>
292	d.4. analiza indywidualna 7	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 12 106/213 1	KPL/ KPL/	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.8</b>		<b>SCHODY DO FURTY WODNEJ</b>			
293	KNR 4-01 d.4. 0349-02 8	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.07*0.5*2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.338</b>
294	d.4. analiza indywidualna 8	Naprawa i renowacja stopni i spoczników 1.4*4*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.512</b>
295	d.4. analiza indywidualna 8	Naprawa i renowacja stopni i spoczników zewnętrznych 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
296	d.4. analiza indywidualna 8	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 13 100/235	KPL/		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.9</b>		<b>EKSPOZYCJA KOMUNIKACJA POM. 0.8</b>			
297	KNR 4-01 d.4. 0349-02 9	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.46*0.77*2.5*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.771	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.771</b>
298	KNR 4-04 d.4. 0504-03 9	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  86.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
299	KNR 4-04 d.4. 0301-07 9	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm  poz.298*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.990</b>
300	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 9	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  poz.29*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
301	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  poz.298	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
302	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 9	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  poz.301	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
303	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  poz.301	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
304	NNRNKB d.4. 202 0618-03 9	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  poz.301	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
305	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 9	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.301	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
306	TZKNBK XI d.4. 0102-05 9	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.  poz.298	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
307	TZKNBK IV - d.4. 116 9	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  100	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
308	KNR AT-26 d.4. 0101-05 9	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana strop 4.5*(49.2) poz.298	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  221.400 86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
309	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 9	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.307*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
310	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 9	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.309	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
311	KNR AT-26 d.4. 0102-01 9	Gruntowanie ręczne  poz.308	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
312	KNR AT-26 d.4. 0102-05 9	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.311	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
313	d.4. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 39 118/258 EI 30  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
314	d.4. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 2 48/100  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
315	d.4. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 3 46/100  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.10</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 0.9</b>			
316	KNR 4-01 d.4. 0349-02 10	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  0.12*1.25*2.5+0.32*1.2*2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.335</b>
317	KNR-W 2-02 d.4. 0126-02 10	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*3.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.160</b>
318	KNR-W 2-02 d.4. 2003-08 10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01  1*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
319	d.4. analiza indywidualna 10	Wykonanie pochylni  2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
320	TZKNBK IV - d.4. 116 10	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  10	msc  msc	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
321	KNR AT-26 d.4. 0101-05 10	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana strop 4.5*(3.62+11.22+2.82) 14.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  79.470 14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.170</b>
322	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 10	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.320*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
323	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 10	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.322	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
324	KNR AT-26 d.4. 0102-01 10	Gruntowanie ręczne  poz.321	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  94.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.170</b>
325	KNR AT-26 d.4. 0102-05 10	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.324	m <sup>2</sup>	94.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.170</b>
<b>4.11</b>		<b>WYJŚCIE Z POM.0,9 NA DZIEDZINIEC</b>			
326	KNR-W 2-02 d.4. 0103-02 11	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 cegły 4.77*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.080</b>
327	KNR-W 2-02 d.4. 0219-01 11	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu  1.5*17*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.594	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.594</b>
<b>4.12</b>		<b>FRAGMENT ELEWACJI</b>			
328	KNR-W 2-02 d.4. 0103-02 12	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 cegły 0.25*0.4*1.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
329	d.4. analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 18 105/150  1	KPL/ KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.13</b>		<b>STREFA DZIECI POM. 010</b>			
330	KNR 4-04 d.4. 0301-07 13	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm  32.2*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.830</b>
331	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 13	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  poz.29*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.760</b>
332	KNR-W 2-02 d.4. 1104-02 13	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko  32.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
333	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 13	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  poz.332	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
334	KNR-W 2-02 d.4. 0608-03 13	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  poz.332	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
335	NNRNKB d.4. 202 0618-03 13	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  poz.332	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
336	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 13	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.332	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
337	TZKNBK XI d.4. 0102-05 13	Posadzki z płytek klinkierowych 25x6x2.5 cm na podkładzie z zaprawy cem.-wap.  32.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.200</b>
338	TZKNBK IV - d.4. 116 13	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  10	msc msc	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
339	KNR AT-26 d.4. 0101-05 13	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana  4.5*8-1.25*2.51+7.71*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.558</b>



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
340	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 13	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.338*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
341	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 13	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.340	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
342	KNR AT-26 d.4. 0102-01 13	Gruntowanie ręczne  poz.339	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.558</b>
343	KNR AT-26 d.4. 0102-05 13	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.342	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.558	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.558</b>
344	d.4. analiza indywidualna 13	Dostawa i montaż ścianki szklanej z drzwiami D 15 105/230  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
345	d.4. analiza indywidualna 13	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 6 127/247  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.14</b>		<b>WEJŚCIE Z DZIEDZIŃCA DO POM. 0.1</b>			
346	TZKNCB IV - d.4. 116 14	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  5	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
347	KNR AT-26 d.4. 0101-05 14	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana 2.5*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
348	TZKNC N-K/ d.4. III t.36-b.01 14	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.346*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
349	TZKNC N-K/ d.4. VI 3/7-a 14	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.348	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
350	KNR AT-26 d.4. 0102-01 14	Gruntowanie ręczne  poz.347	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
351	KNR AT-26 d.4. 0102-05 14	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.350	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
352	d.4. analiza indywidualna 14	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 6 127/247  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.15</b>		<b>ZAPLECZE POM. 0.11</b>			
353	KNR-W 2-02 d.4. 0126-02 15	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*1.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
354	KNR-W 2-02 d.4. 2003-08 15	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 75-01	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
355	KNR-W 2-02 d.4. 0803-03 15	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		4*6.85	m <sup>2</sup>	27.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.400</b>
356	d.4. analiza indywidualna 15	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi przesuwanych D 14 100/200	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
357	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 15	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		poz.353*0.15	m <sup>3</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
358	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 15	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.357	m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
359	KNR-W 2-02 d.4. 1111-03 15	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		poz.357	m <sup>2</sup>	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
<b>4.16</b>		<b>KONSTRUKCJE PRZY POM. 0.11 ZAPLECZE</b>			
360	KNR-W 2-02 d.4. 0204-02 16	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		0.5*1*1	m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
361	KNR-W 2-02 d.4. 0208-03 16	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		0.3*0.7*5	m <sup>3</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
362	KNR-W 2-02 d.4. 0103-03 16	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 cegieł	m <sup>2</sup>		
		4.5*6	m <sup>2</sup>	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
363	KNR-W 2-02 d.4. 0210-03 16	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
		0.25*0.28*6	m <sup>3</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
364	KNR-W 2-02 d.4. 0259-02 16	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm	t		
		0.098 <(poz.360+poz.361+poz.363)*0.05>	t	0.098	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.098</b>
<b>4.17</b>		<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE POM. 0.12</b>			
365	KNR-W 2-02 d.4. 0803-03 17	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		4*29.3	m <sup>2</sup>	117.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.200</b>
366	d.4. analiza indywidualna 17	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 36 114/230	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
367	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 17	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		9.4*0.15	m <sup>3</sup>	1.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
368	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 17	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.367	m <sup>2</sup>	1.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
369	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 17	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.367	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
<b>4.18</b>		<b>POMIESZCZENIE ŚMIETNIKA POM. 0.13</b>			
370	KNR-W 2-02 d.4. 0126-02 18	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*(4+2.26)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.040</b>
371	d.4. analiza indy- widualna 18	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 36 114/230  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
372	KNR-W 2-02 d.4. 1101-01 18	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym  9.4*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
373	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 18	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe  poz.372	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
374	KNR-W 2-02 d.4. 1104-01 18	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro  poz.372	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.410</b>
<b>5</b>		<b>POZIOM +1</b>			
<b>5.1</b>		<b>REFLEKTARZ - SALA OBRAD POM. 1.1</b>			
375	KNR 4-01 d.5. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  2.1*0.25*2.5+0.7*0.25*2.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
376	TZKNBK XI d.5. 0603-53 1	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przy- ściennych  91.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.100</b>
377	TZKNBK IV - d.5. 116 1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie no- wych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  200	msc  msc	  200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
378	KNR AT-26 d.5. 0101-05 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana stropy 6.5*33.31 91.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  216.515 91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>307.615</b>
379	TZKNC N-K/ d.5. III t.36-b.01 1	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżo- nym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.377*0.03*100 91.1	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	  600.000 91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>691.100</b>
380	TZKNC N-K/ d.5. VI 3/7-a 1	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.379 91.1	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	  691.100 91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>782.200</b>
381	KNR AT-26 d.5. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne  poz.378 91.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  307.615 91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>398.715</b>
382	KNR AT-26 d.5. 0102-05 1	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.381 91.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	398.715 91.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.815</b>
383	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 25 96+96/252	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
384	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 23 115/298	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
385	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 24 98/210 EI 30	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
386	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 10 67/330	KPL/		
		3	KPL/	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
387	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 11 59/137	KPL/		
		3	KPL/	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
388	d.5. analiza indywidualna	Wykonanie prac konserwatorskich na ścianie z achowanym reliktem	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.2</b>		<b>KAPLICA - SALA OBRAD POM. 1.2</b>			
389	KNR 4-04 d.5. 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm	m <sup>3</sup>		
	2	SCHODY 1.3*0.15	m <sup>3</sup>	0.195	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.195</b>
390	TZKNBK XI d.5. 0603-53	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych	m <sup>2</sup>		
	2	100.4	m <sup>2</sup>	100.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.400</b>
391	TZKNBK IV - d.5. 116	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	m <sup>sc</sup>		
	2	200	m <sup>sc</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
392	KNR AT-26 d.5. 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
	2	ściana 6.5*(18.7+11.91+10.65)	m <sup>2</sup>	268.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.190</b>
393	TZKNC N-K/ d.5. III t.36-b.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
	2	poz.391*0.03*100 100.4	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	600.000 100.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.400</b>
394	TZKNC N-K/ d.5. VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
	2	poz.393 100.4	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	700.400 100.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.800</b>
395	KNR AT-26 d.5. 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
	2	poz.392 100.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	268.190 100.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>368.590</b>
396	KNR AT-26 d.5. 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
	2				

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.395 100.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	368.590 100.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>468.990</b>
397	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 26 70+70/200 EI 30	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
398	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 22 95/242	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
399	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 9 84/330	KPL/		
		3	KPL/	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5.3</b>		<b>GDANISKO</b>			
400	d.5. analiza indywidualna	Rekonstrukcja gdaniska wg. projektu wykonawczego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.4</b>		<b>PRZEJŚCIA NAD KRUŻGANKIEM</b>			
401	TZKNBK IV - d.5. 116	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		20	msc	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
402	KNR AT-26 d.5. 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
		ściana 3*(2.26*2*2.5)	m <sup>2</sup>	33.900	
		3*(2.2*2)	m <sup>2</sup>	13.200	
		3*7.8	m <sup>2</sup>	23.400	
		stropy 2.8+2.3+3.43	m <sup>2</sup>	8.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.030</b>
403	TZKNC N-K/ d.5. III t.36-b.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		poz.401*0.03*100	dm <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
404	TZKNC N-K/ d.5. VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
		poz.403	dm <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
405	KNR AT-26 d.5. 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.402	m <sup>2</sup>	79.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.030</b>
406	KNR AT-26 d.5. 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.405	m <sup>2</sup>	79.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.030</b>
407	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 21 72/190	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
408	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 20 82/236	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
409	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 19 83/183	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.5</b>		<b>TOALETY POM. 1.3</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
410	KNR 4-01 d.5. 0349-02 5	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3.1*0.7*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.260</b>
411	KNR-W 2-02 d.5. 0103-01 5	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły  3.1*3.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.005</b>
412	KNR-W 2-02 d.5. 0126-02 5	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.1*(3.13)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.703	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.703</b>
413	d.5. analiza indywidualna 5	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
414	KNR K-04 d.5. 0602-01 5	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  3.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
415	KNR-W 2-02 d.5. 1111-03 5	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.414	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
416	KNR-W 2-02 d.5. 0840-06 5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  3.1*(3.13+1.17)*2-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.860</b>
417	d.5. analiza indywidualna 5	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D18 70/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.6</b>		<b>TOALETY POM. 1.4</b>			
418	KNR 4-01 d.5. 0349-02 6	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3.1*0.06*(3.13+0.72+1.1)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.921	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.921</b>
419	KNR-W 2-02 d.5. 0103-01 6	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły  3.1*3.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.788</b>
420	KNR-W 2-02 d.5. 0126-02 6	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.1*(3.26+1.2+0.12+0.26+0.21+0.71)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.856	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.856</b>
421	d.5. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 17 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
422	KNR K-04 d.5. 0602-01 6	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  6.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
423	KNR-W 2-02 d.5. 1111-03 6	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.422	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
424	KNR-W 2-02 d.5. 0840-06 6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  3.1*(2.18+3.26)*2-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.928	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>31.928</b>
<b>5.7</b>		<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE POM. 1.5</b>			
425	TZKNBK XI d.5. 0603-53 7	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych  9.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
426	KNR-W 2-02 d.5. 0126-02 7	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.1*3.18-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.058</b>
427	KNR-W 2-02 d.5. 0803-03 7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.1*(3.18+2.94)*2-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.144	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.144</b>
428	d.5. analiza indywidualna 7	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 17 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.8</b>		<b>POMIESZCZENIE POMOCNICZE POM. 1.6</b>			
429	KNR 4-01 d.5. 0349-02 8	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3.1*0.12*1.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.409</b>
430	KNR-W 2-02 d.5. 0126-02 8	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.1*1.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
431	KNR K-04 d.5. 0602-01 8	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  9.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
432	KNR-W 2-02 d.5. 1111-03 8	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.431	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
433	KNR-W 2-02 d.5. 0803-03 8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.1*(3.18+2.26)*2-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.928	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.928</b>
434	d.5. analiza indywidualna 8	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.9</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 1.7</b>			
435	TZKNBK XI d.5. 0603-53 9	Ułożenie podłogi na legarach z desek struganych z umocowaniem listew przyściennych  8.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
436	KNR-W 2-02 d.5. 0803-03 9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.1*(5.5+1.5)*2-0.85*2*3-0.9*2*3+3.1*1.65*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  43.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.130</b>
437	d.5. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 18 105/150  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.10</b>		<b>MAGAZYN POM. 1.8</b>			
438	KNR 4-01 d.5. 0349-02 10	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  3.1*0.12*1.1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.409	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.409</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
439	KNR K-04 d.5. 0602-01 10	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  5.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
440	KNR-W 2-02 d.5. 1111-03 10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.439	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
441	KNR-W 2-02 d.5. 0803-03 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.1*(3.16+1.87)*2-0.9*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.386	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.386</b>
442	d.5. analiza indywidualna 10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 17 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.11</b>		<b>HOL POM. 1.9</b>			
443	KNR 4-04 d.5. 0305-02 11 SCHODY	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 15 cm  6.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
444	KNR-W 2-02 d.5. 0219-03 11	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - ręczne układanie betonu  19.1	m <sup>2</sup> rzutu  m <sup>2</sup> rzutu	  19.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.100</b>
445	KNR-W 2-02 d.5. 0207-03 11 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu  2*4*4.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
446	KNR-W 2-02 d.5. 0259-02 11	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm  (poz.445*0.2)*0.05+poz.444*0.05	t  t	  1.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.323</b>
447	TZKNBK IV - d.5. 116 11	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  50	msc  msc	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
448	KNR AT-26 d.5. 0101-05 11 ściana	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  4.5*(43.27)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  194.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.715</b>
449	TZKNC N-K/ d.5. III t.36-b.01 11	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.447*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
450	TZKNC N-K/ d.5. VI 3/7-a 11	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.449	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
451	KNR AT-26 d.5. 0102-01 11	Gruntowanie ręczne  poz.448	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  194.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.715</b>
452	KNR AT-26 d.5. 0102-05 11	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.451	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  194.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.715</b>
453	d.5. analiza indywidualna 11	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D28 90/180 EI 30	KPL/		



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
454	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 7 67/136	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
455	d.5. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 8 110/239	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>POZIOM +2</b>			
<b>6.1</b>		<b>SCHODY PRZY REFLEKTARZU</b>			
456	KNR 4-01 d.6. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - komunikacja do gdaniska  2.5*4.08*0.13+2.5*1*0.22	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>		
				1.876	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.876</b>
457	d.6. analiza indywidualna	Naprawa i renowacja stopni i spoczników	m <sup>2</sup>		
		4.6	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
458	TZKNBK IV - d.6. 116 1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	m <sup>sc</sup>		
		20	m <sup>sc</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
459	KNR AT-26 d.6. 0101-05 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
	ściana	2.5*(10.49)	m <sup>2</sup>	26.225	
	sufit	4.6	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
460	TZKNC N-K/ d.6. III t.36-b.01 1	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.458*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>		
				60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
461	TZKNC N-K/ d.6. VI 3/7-a 1	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.460	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>		
				60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
462	KNR AT-26 d.6. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne  poz.459	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
463	KNR AT-26 d.6. 0102-05 1	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.462	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				30.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.825</b>
464	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D27 90/212 EI 30	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.2</b>		<b>SCHODY PRZY KAPLICY</b>			
465	d.6. analiza indywidualna	Naprawa i renowacja stopni i spoczników	m <sup>2</sup>		
		2.9	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
466	TZKNBK IV - d.6. 116 2	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	m <sup>sc</sup>		
		10	m <sup>sc</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
467	KNR AT-26 d.6. 0101-05 2	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
	ściana	2.5*8.23	m <sup>2</sup>	20.575	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	sufit	2.9	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.475</b>
468	TZKNC N-K/ d.6. III t.36-b.01 2	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.466*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
469	TZKNC N-K/ d.6. VI 3/7-a 2	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.468	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
470	KNR AT-26 d.6. 0102-01 2	Gruntowanie ręczne  poz.467	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.475</b>
471	KNR AT-26 d.6. 0102-05 2	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.470	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.475</b>
<b>6.3</b>		<b>HOL POM. 2.1</b>			
472	KNR-W 2-02 d.6. 0207-03 3 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu  2*4*4.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
473	KNR-W 2-02 d.6. 0259-02 3	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm  (poz.472*0.2)*0.05	t  t	  0.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.368</b>
474	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  4*4.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.800</b>
475	TZKNCBK IV - d.6. 116 3	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  50	msc  msc	  50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
476	KNR AT-26 d.6. 0101-05 3 ściana	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły  4*12.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
477	TZKNC N-K/ d.6. III t.36-b.01 3	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.475*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
478	TZKNC N-K/ d.6. VI 3/7-a 3	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.477	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
479	KNR AT-26 d.6. 0102-01 3	Gruntowanie ręczne  poz.476	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
480	KNR AT-26 d.6. 0102-05 3	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.479	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.200</b>
481	d.6. analiza indywidualna 3	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D28 90/180 EI 30  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
482	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 7 67/136	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
483	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 8 110/239	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.4</b>		<b>BIBLIOTEKA POM. 2.2</b>			
484	TZKNBK IV - d.6. 116	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		10	msc	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
485	KNR AT-26 d.6. 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m <sup>2</sup>		
		4*13	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
486	TZKNC N-K/ d.6. III t.36-b.01	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka	dm <sup>2</sup>		
		poz.484*0.03*100	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
487	TZKNC N-K/ d.6. VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm <sup>2</sup>		
		poz.486	dm <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
488	KNR AT-26 d.6. 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.485	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
489	KNR AT-26 d.6. 0102-05	Impregnacja przeciwsolna ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.488	m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
490	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D29 100/200	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
491	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D29 100/200 wraz ze ścianką szklaną	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
492	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 13 62/137	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.5</b>		<b>TOALETY POM. 1.3</b>			
493	KNR-W 2-02 d.6. 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły	m <sup>2</sup>		
		3.5*4	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
494	KNR-W 2-02 d.6. 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
		3.5*1.55	m <sup>2</sup>	5.425	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.425</b>
495	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200	KPL/		
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
496	d.6. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D18 70/200	KPL/		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
497	KNR K-04 d.6. 0602-01 5	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  2.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
498	KNR-W 2-02 d.6. 1111-03 5	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.497	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
499	KNR-W 2-02 d.6. 0840-06 5	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  3.1*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.700</b>
<b>6.6</b>		<b>BIURO POM. 2.4</b>			
500	KNR-W 2-02 d.6. 0126-02 6	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*(2.5+2.54+0.54)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
501	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  4*2.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
502	TZKNBK IV - d.6. 116 6	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu  10	m <sup>sc</sup>  m <sup>sc</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
503	KNR AT-26 d.6. 0101-05 6	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  ściana 4*9.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.080</b>
504	TZKNC N-K/ d.6. III t.36-b.01 6	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka  poz.502*0.03*100	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
505	TZKNC N-K/ d.6. VI 3/7-a 6	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)  poz.504	dm <sup>2</sup>  dm <sup>2</sup>	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
506	KNR AT-26 d.6. 0102-01 6	Gruntowanie ręczne  poz.503	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.080</b>
507	KNR AT-26 d.6. 0102-05 6	Impregnacja przeciwsolna ręczna  poz.506	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.080</b>
508	d.6. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D17 85/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
509	d.6. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 13 62/137  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.7</b>		<b>SEKRETARIAT POM. 2.5</b>			
510	KNR-W 2-02 d.6. 0126-02 7	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
511	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 7	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  4*(1.5+2.38+2.13+0.49+1.46+0.64)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.400</b>
<b>6.8</b>		<b>ARCHIWUM POM. 2.6</b>			
512	d.6. analiza indywidualna 8	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D17 85/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
513	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  4*(0.5+3.16+1.95+3.16+0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.080</b>
<b>6.9</b>		<b>PRACOWNIA POM. 2.7</b>			
514	KNR-W 2-02 d.6. 0126-02 9	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*3.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.640</b>
515	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  4*(0.5+3.16+1.95+3.16+0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  37.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.080</b>
516	d.6. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D17 85/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
517	d.6. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 14 87/155  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.10</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 2.8</b>			
518	KNR-W 2-02 d.6. 0803-03 10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  4*(1.5+0.5+0.8+0.6+0.4)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
519	d.6. analiza indywidualna 10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 28 90/200 EI 30  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
520	d.6. analiza indywidualna 10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 14 87/155  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7</b>		<b>POZIOM +3</b>			
<b>7.1</b>		<b>STREFA EKSPOZYCJI POM. 3.1</b>			
521	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 1	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  4*3.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
522	d.7. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 32 90/200  3	KPL/  KPL/	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
523	d.7. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 15 78/90  13	KPL/  KPL/	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
524	d.7. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnej ścianki przesuwnej  2	KPL/  KPL/	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
525	d.7. analiza indywidualna 1	Dostawa i montaż kompletnej ścianki 24.76*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.280</b>
526	TZKNBK IV - d.7. 116 1	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegieł w jednym miejscu 100	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
527	KNR AT-26 d.7. 0101-05 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana 4*69.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.040</b>
528	TZKNC N-K/ d.7. III t.36-b.01 1	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.526*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
529	TZKNC N-K/ d.7. VI 3/7-a 1	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.528	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
530	KNR AT-26 d.7. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne poz.527	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.040</b>
531	KNR AT-26 d.7. 0102-05 1	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.040</b>
<b>7.2</b>		<b>HOL POM. 3.2</b>			
532	KNR-W 2-02 d.7. 0103-01 2	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły 3.5*(9.35+2.74+9.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.215</b>
533	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D35 90/200 2	KPL/ KPL/	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
534	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.532	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.215	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.215</b>
<b>7.3</b>		<b>KLATKA SCHODOWA OBOK HOLU</b>			
535	d.7. analiza indywidualna 3	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 15 78/90 2	KPL/ KPL/	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
536	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3*22.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.590</b>
<b>7.4</b>		<b>OBEJŚCIE POM. 3.3</b>			
537	d.7. analiza indywidualna 4	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 15 78/90 12	KPL/ KPL/	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
538	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3*21.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.610</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
539	KNR 4-01 d.7. 0349-02 4	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - komunikacja do gdaniska 3*3.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
540	TZKNBK IV - d.7. 116 4	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu 100	m <sup>sc</sup> m <sup>sc</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
541	KNR AT-26 d.7. 0101-05 4	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły ściana 3*58.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.720</b>
542	TZKNC N-K/ d.7. III t.36-b.01 4	Scalanie nowych fragmentów z całością obiektu kolorem lokalnym lub zbliżonym do oryginału przy ubytkach do 25% - powierzchnia gładka poz.540*0.03*100	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
543	TZKNC N-K/ d.7. VI 3/7-a 4	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) poz.542	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
544	KNR AT-26 d.7. 0102-01 4	Gruntowanie ręczne poz.541	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.720</b>
545	KNR AT-26 d.7. 0102-05 4	Impregnacja przeciwsolna ręczna poz.544	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	174.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.720</b>
<b>7.5</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 3.4</b>			
546	KNR-W 2-02 d.7. 0219-03 5	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - ręczne układanie betonu 15.11	m <sup>2</sup> rzu- tu m <sup>2</sup> rzu- tu	15.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.110</b>
547	KNR-W 2-02 d.7. 0207-03 5 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu 2*4*4.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
548	KNR-W 2-02 d.7. 0259-02 5	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm (poz.547*0.2)*0.05+poz.546*0.05	t t	1.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.124</b>
549	KNR-W 2-02 d.7. 0103-01 5	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły 3.5*10.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.505</b>
550	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 5	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły 3.5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
551	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.549+poz.550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.005</b>
552	d.7. analiza indywidualna 5	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 30 90/200 EI 30 1	KPL/ KPL/	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.6</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 3.5</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
553	KNR-W 2-02 d.7. 0103-01 6	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły  3.5*9.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
554	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  poz.553	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
555	d.7. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 31 120/230 EI 30  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
556	d.7. analiza indywidualna 6	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D17 85/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.7</b>		<b>TOALETY POM. 3.6</b>			
557	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 7	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*6.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.525</b>
558	d.7. analiza indywidualna 7	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
559	KNR K-04 d.7. 0602-01 7	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
560	KNR-W 2-02 d.7. 1111-03 7	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.559	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
561	KNR-W 2-02 d.7. 0840-06 7	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  poz.557	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.525</b>
<b>7.8</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 3.7</b>			
562	KNR 4-01 d.7. 0349-02 8	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - komunikacja do gdańska  7.236 <3*3,6*0,1+3,5*1,9*0,25+10,7*0,12*3,5>	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.236</b>
563	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 8	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*17.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
564	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 8	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  poz.563	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.375</b>
565	d.7. analiza indywidualna 8	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D17 85/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.9</b>		<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE POM. 3.8</b>			
566	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 9	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*11.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>



## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
567	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 9	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  poz.566	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
568	d.7. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D17 85/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
569	d.7. analiza indywidualna 9	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 15 78/90  13	KPL/  KPL/	  13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>7.10</b>		<b>TOALETY POM. 3.9</b>			
570	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 10	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*2.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
571	d.7. analiza indywidualna 10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D3a 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
572	d.7. analiza indywidualna 10	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D18 70/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
573	KNR K-04 d.7. 0602-01 10	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit  3.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
574	KNR-W 2-02 d.7. 1111-03 10	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną  poz.573	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
575	KNR-W 2-02 d.7. 0840-06 10	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej  poz.570	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.100</b>
<b>7.11</b>		<b>POMIESZCZENIE POMOCNICZE POM. 3.10</b>			
576	KNR-W 2-02 d.7. 0126-02 11	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły  3.5*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
577	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 11	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  poz.576	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
578	d.7. analiza indywidualna 11	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 15 78/90  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>7.12</b>		<b>KOMUNIKACJA POM. 3.11</b>			
579	KNR 4-01 d.7. 0349-02 12	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - komunikacja do gdaniska  2.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
580	d.7. analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D35 90/200  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
581	KNR-W 2-02 d.7. 0803-03 12	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach  3.5*5.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.850</b>
582	d.7. analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 15 78/90  1	KPL/  KPL/	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>8</b>		<b>POZIOM +4</b>			
583	KNR 4-01 d.8 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - komunikacja do gdaniska 3*6.2*0.33	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.138</b>
584	KNR-W 2-02 d.8 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły 3.5*(9.13+13.18+9.13+9.13+9.13)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  173.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.950</b>
585	KNR-W 2-02 d.8 0207-03 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie betonu  2*4*4.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  36.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.800</b>
586	KNR-W 2-02 d.8 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-10 mm (poz.585*0.2)*0.05	t  t	  0.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.368</b>
587	d.8 analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 30 90/200 EI 30  2	KPL/  KPL/	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
588	d.8 analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych drzwi D 35 90/200  2+2	KPL/  KPL/	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
589	d.8 analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 17 46/113  8	KPL/  KPL/	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
590	d.8 analiza indywidualna 12	Dostawa i montaż kompletnie wyposażonych okien O 16 83/73  4	KPL/  KPL/	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
591	d.8 analiza indywidualna 12	Warstwy posadzkowe z wykończeniem  91.32+13.64+16.83+114.21-51.57+72.5+47.05+35.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  339.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.330</b>
<b>9</b>		<b>ELEMENTY POZOSTAŁE</b>			
592	d.9	Dostawa i montaż słuski - balustrady, poręcze, pochwyty wewnętrzne  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
593	d.9	Dostawa , montaż i uruchomienie wraz z badaniami UDT windy  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
594	d.9 analiza indywidualna 12	Warstwy posadzkowe z wykończeniem w pomieszczeniach nie ujętych w szczegółowym kosztorysie  29.35+16.7+16.2+9+7.5+6.1+10.9+3.7+206+27.6+78.4+4+6.8+22.8+6+9.6+6+50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  516.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>516.650</b>
595	d.9 analiza indywidualna 12	Warstwy posadzkowe z wykończeniem  91.32+13.64+16.83+114.21-51.57+72.5+47.05+35.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  339.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.330</b>
<b>10</b>		<b>KRUŻGANEK</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
596	KNR-W 2-02 d.10 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 6*7*0.2*0.22	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.848	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.848</b>
597	KNR-W 2-02 d.10 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 27*0.28*0.2 płatew główna belka główna 16*0.3*0.22*4.4 belka pośrednia 9*24*0.1*0.08	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	1.512 4.646 1.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.886</b>
598	KNR-W 2-02 d.10 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 6*2.5*0.18*0.18*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.972</b>
599	analiza indywidualna d.10	Balustrada drewniana , kompletnie wykończona 27	m m	27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
600	KNR-W 2-02 d.10 1121-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
601	KNR-W 2-02 d.10 0402-01	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
602	KNR-W 2-02 d.10 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
603	TZKNBK VI - d.10 08	Krycie dachów dachówką ceramiczną mnich-mniszką na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami poz.601	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
<b>11</b>		<b>TARAS</b>			
604	analiza indywidualna d.11	Dostawa i montaż konstrukcji tarasu wraz z płytą górną oraz wszystkimi warstwami izolacyjnymi oraz wykończeniem płytkami ceramicznymi 35.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.400</b>
<b>12</b>		<b>PRACE PRZY ODTWORZENIU MURÓW I WIEŻY</b>			
605	KNR 19-01 d.12 0308-01 analogia	Mury prostolinijne gładkie z cegły gotyckiej (90.61+71.05)*0.6*4.5 (70.49-19.3)*6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	436.482 307.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>743.622</b>
606	KNR-W 2-02 d.12 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu 0.25*0.2*37*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.700</b>
607	KNR-W 2-02 d.12 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu 90.61*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72.488	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.488</b>
608	KNR-W 2-02 d.12 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-10 mm poz.606*0.05+poz.607*0.08*0.15	t t	1.055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.055</b>
<b>13</b>		<b>SCENA</b>			
609	analiza indywidualna d.13	Dostawa i montaż sceny zewnętrznej 111.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	111.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.400</b>
<b>14</b>		<b>NAWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA PRZY MURACH</b>			
610	analiza indywidualna d.14	Wykonanie nawierzchni z bruku klinkierowego wraz z podbudową oraz obramowaniami	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		350	m <sup>2</sup>	350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
<b>15</b>		<b>PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
611 d.15	analiza indywidualna	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z bakustradami oraz konstrukcją wsporczą	m <sup>2</sup>		
		140	m <sup>2</sup>	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
<b>16</b>		<b>REMONT, NAPRAWA I KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH MURÓW ORAZ ELEMENTÓW DETALI ARCHITEKTONICZNYCH</b>			
612 d.16	analiza indywidualna	Likwidacja górnego pasa okien i zastąpienie go murem szachulcowym	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
613 d.16	analiza indywidualna	Naprawy istniejących murów ceglanych	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
614 d.16	analiza indywidualna	Renowacje tynków i sterczyn	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
615 d.16	analiza indywidualna	Renowacje elementów stalowych , krat, wsporników itp.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
616 d.17	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
		44.5*2*17	m <sup>2</sup>	1513.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1513.000</b>
617 d.17	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,4,5,6,7,8)			
618 d.17	KNR-W 2-02 1612-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m poz.616	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1513.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1513.000</b>
619 d.17	KNR-W 2-02 1613-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 45*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
<b>18</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
620 d.18	analiza indywidualna	Rozbudowa, modernizacja istniejących rozdzielnic elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
621 d.18	analiza indywidualna	Nowe rozdzielnice elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
622 d.18	analiza indywidualna	Nowe okablowanie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
623 d.18	analiza indywidualna	Akcesoria elektroinstalacyjne - gniazda, wyłączniki, puszk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
624 d.18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wraz z podłączeniem nowych elementów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE TELETECHNICZNE</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
625 d.19	analiza indywidualna	System SSWiN ( sygnalizacji włamania i napadu) - kompletny system wraz z okablowaniem, centrala i czujkami	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
626 d.19	analiza indywidualna	System SAP ( sygnalizacja pożarowa) - rozbudowa obecnego systemu o nowe pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>		<b>ROBOTY INSTALACYJNE - INSTALACJE SANITARNE</b>			
627 d.20	analiza indywidualna	Rozbudowa instalacji wodociągowych wg projektu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
628 d.20	analiza indywidualna	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wg projektu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
629 d.20	analiza indywidualna	Rozbudowa kanalizacji deszczowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
630 d.20	analiza indywidualna	Wykonanie systemu wentylacji wraz z dostawą i montażem central	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
631 d.20	analiza indywidualna	Rozbudowa systemu instalacji hydrantowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA EKSPOZYCYJNEGO</b>			