

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostawa i instalacja Ekspozycji					
1		WYPOSAŻENIE MULTIMEDIALNE			
1	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.1 - ekran multimedialny ekran w obudowie wiszącej (wg rys. wykonawczych, dop. do wymiarów ekranu) - stylistyka spójna z projektem gablot materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.2 ekran multimedialny materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.3 ekran multimedialny dotykowy ekran w obudowie (wg rys. wykonawczych, dop. do wymiarów ekranu) - stylistyka spójna z projektem gablot materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.4 ekran multimedialny ekran w obudowie (dec. szczegółowe po rozbiórce schodów - w zależności od stanu muru) , wg rys. wykonawczych - stylistyka spójna z projektem gablot materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.5 ekran multimedialny ekran na stelarzu - kształt dopasowany do lini sklepień, wg. rys. wykonawczych materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.6 ekran multimedialny ekran na stelarzu - kształt dopasowany do lini sklepień, wg. rys. wykonawczych materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.7 ekran multimedialny ekran w obudowie wiszącej (wg rys. wykonawczych, dop. do wymiarów ekranu) - stylistyka spójna z projektem gablot materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż EM.8 ekran multimedialny materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż P.m.1 infokiosk (panel z ekranem dotykowym) w formie beczki materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż Pm 4-12 - infokiosk (panel z ekranem dotykowym) , wg rys. 15 materiały pomocnicze 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż P.m.3 infokiosk (panel z ekranem dotykowym) wg rys. 16 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż P.m.2 infokiosk (panel z ekranem dotykowym) wg rys. 17 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż P.m.13 infokiosk (panel z ekranem dotykowym) zintegrowany z gablotą makiety wg rys. 17 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
14	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż WE projektor materiały pomocnicze 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż słuchawki ze słuchowiskiem do pokazu zdjęć wyświetlanych na ekranie. materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.1 analiza indywidualna	Dostawa i montaż PS panel sterujący materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		GABLOTY, EKSPOZYCJA			
17	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.M.1 makieta zamku, oświetlenie zintegrowane, panel sterujący wg rys. 17 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z proj. makiety materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.M.2 makieta miasta, podświetlane elementy wg rys. 17 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z proj. makiety materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.M.3 diorama okopów - wydarzenia związane z walkami o Działdowo z listopada 1914 roku (bitwa pod Tannenbergiem – żołnierze dwaj żołnierze niemieccy), prezentacja mundurów , oświetlenie zintegrowane wg rys. 17 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z proj. makiety materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.NS gabłota naścienna wg rys. 18 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. wykonawcą i aranżacja gabłoty materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t1.1 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 19 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t1.2 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 20 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t2 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 20 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t3 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 21 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t4 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 21 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t5 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 22 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
27	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t6 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 22 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
28	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t7 gabłota wolnostojąca, oświetlenie zintegrowane wg rys. 23 - ostateczne wymiary i rozwiązania uzg. z wykonawcą po doborze eksponatów materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
29	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.t8 gabłota naścienna materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
30	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.s "stół wójta" z ekspozycją faksymiliami domukentów materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
31	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż E - mapa dawna mapa Działdowa materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
32	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż E - herb herb Działdowa materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
33	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż R.1 rekonstrukcja okapu pieca materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34	d.2 analiza indywidualna	Rekonstrukcja siedziska 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
35	d.2 analiza indywidualna	Rekonstrukcja R.3 rekonstrukcja zbroi 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	d.2 analiza indywidualna	Rekonstrukcja R.4-7 rekonstrukcja mundurów 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
37	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż E - wóz drabiniasty replika wozu drabiniastrego (skala 1:2) materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
38	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż T.1-T.8 tabliczki z opisami elementów płyta spieniona z PCW lakierowana na czarno, tekst biały, nadruk materiały pomocnicze 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
39	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż T.9 tablica z opisem płyta spieniona z PCW lakierowana na czarno, tekst biały, nadruk materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż T.10-13 druki solwentowe na szkle z informacjami dot. cmentarzy wojennych materiały pomocnicze 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
41	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż P.2-7 infokiosk - informacja kuratorska/ opis ekspozycji wg rys. 15, tekst biały, nadruk na czarnym tle materiały pomocnicze 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
42	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ZS.g -gabłota materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż G.m ekspozycja mobilna (magazynowana w pom. pomocniczym na piętrze I) materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż E.m ekran mobilny (zawieszany na szynach systemowych) rozwieszenie szyn wg rys. 13 materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.2 szafka na informatory wg rys. 26 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.4 ława - nawiązanie do średniowiecznego mebla materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.5 stół - nawiązanie do średniowiecznego mebla materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.E. system ekspozycji podwieszanej 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.3.1 mobilny postument ekspozycyjny wg rys. 29 materiały pomocnicze 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
50	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż GA.3.2 mobilna ścianka ekspozycyjna wg rys. 29 materiały pomocnicze 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
3		WYPOSAŻENIE			
51	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.1 ława wg rys. 24 materiały pomocnicze 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
52	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.2 siedzisko wg rys. 24 materiały pomocnicze 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
53	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.3 siedzisko - krzesło wg rys. 24 materiały pomocnicze 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.8 fawa z oparciem wg rys. 26	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
55	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż S.7 siedzisko siedzisko analogiczne do S.1 (wym. 60x200)	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
56	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż KR.1 fotel biurowy materiały pomocnicze	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż KR.2 krzesło materiały pomocnicze	kpl.		
		16	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000
58	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż KR.3 krzesło wysokie materiały pomocnicze	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż KR. 4 krzesło składane materiały pomocnicze	kpl.		
		111	kpl.	111.000	
				RAZEM	111.000
60	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż KR.5 krzesło konferencyjne materiały pomocnicze	kpl.		
		28	kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
61	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż Sp puf, śr.50cm materiały pomocnicze	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
62	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż P- poducha do siedzenia materiały pomocnicze	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
63	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ST.1.1 stół 140x70	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ST.1.2 stół 70x70 materiały pomocnicze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ST.2.1 stół składany 76x183 materiały pomocnicze	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
66	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ST.2.3 stolik dziecięcy materiały pomocnicze	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ST.3.1 stół wysoki materiały pomocnicze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ZS.r lada recepcji materiały pomocnicze	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ES.2 regał ekspozycyjny typ 2 materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
70	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ES.3 regał eksp. z siedziskiem typ 3 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
71	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ES.4 regał ekspozycyjny typ 4 materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
72	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ 3.3 regał 77x77x40 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż B.1 biurko 70x140 materiały pomocnicze 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
74	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż B.2 dostawka do biurka 100x60 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
75	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż B.3 blat materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
76	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.1 szafa - garderoba otwarta wg rys. 26 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.1.1 szafa na dokumenty 15x40x300 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
78	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.1.2 regał biurowy niski 60x35x80 materiały pomocnicze 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
79	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.1.3 regał biurowy wysoki 60x35x180 materiały pomocnicze 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
80	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.1.4 regał biurowy wąski 55x35x180 materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
81	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.2.1 szafa garderobiana 150x60x180 materiały pomocnicze 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
82	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.2.4 otwarta zabudowa - garderoba pomocnicza wg rys. 27 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.3.1 szafa porządkowa 150x40x180 materiały pomocnicze 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ. 3.2 - szafa materiały pomocnicze 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
85	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.3.3 regał 77x40x77 materiały pomocnicze 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
86	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.3.4 regał 77x40x180 materiały pomocnicze 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
87	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SZ.4.1 szafa na przedmioty biurowe i sprzęt multimedialny materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż SK.1 szafki kuchenne szer. 80cm materiały pomocnicze 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
89	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż H herb - nadruk na szkle materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż D.2 drzwi 90x200 identyczne z drzwiami D3a materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
91	d.3 analiza indywidualna	Dostawa i montaż DH drzwi harmonijkowe wuskrzydłowe materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		ZABUDOWA			
92	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ZS.1 zabudowa pod schodami wg rys. 28 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
93	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ZS.2 zabudowa - aneks kuchenny wg rys. 27 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
94	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ZS.3 zabudowa wnęki (obudowa hydrantu) materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
95	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż ZS.4 zabudowa czytelnicy wg rys. 15 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
96	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie obudowy skrzynki elektrycznej ZS.e.1 zabudowa skrzynki elektrycznej zabudowa wnęki pod schodami materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
97	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie obudowy skrzynki elektrycznej ZS.e.2 obudowa skrzynki elektrycznej skrzynka elektryczna w obudowie (estetyka analogiczna do proj. gablot) - wg rys. wykonawczego materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		OŚWIETLENIE WYSTAWY I POM. RECEPCJI ZWIEDZAJĄCYCH			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.1 lampa wisząca materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
99	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.2 oświetlenie wg proj. szczegółowego wg. rys. 31 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
100	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.2a oświetlenie wg proj. szczegółowego wg. rys. 31 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
101	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.2b oświetlenie wg proj. szczegółowego wg. rys. 31 materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.3 oświetlenie sufitowe kierunkowe materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
103	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.4 oświetlenie sufitowe kierunkowe (oświetlenie eksponatów) materiały pomocnicze 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
104	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.5 oświetlenie kierunkowe (podświetlenie sklepienia- materiały pomocnicze 75	kpl. kpl.	 75.000	
				RAZEM	75.000
105	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.6 oświetlenie posadzkowe (podświetlenie sklepienia) materiały pomocnicze 22	kpl. kpl.	 22.000	
				RAZEM	22.000
106	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.7 oświetlenie posadzkowe kierunkowe (podświetlenie wnęki) materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
107	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.8 listwa oświetleniowa materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
108	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.9 oświetlenie zalewowe materiały pomocnicze 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
109	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż OS.10 oświetlenie zalewowe materiały pomocnicze 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6		WYPOSAŻENIE SANITARNE			
110	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż U.1 uchwyt sanitarny podnoszony krótki podwójny 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
111	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż U.2 uchwyt sanitarny podnoszony długi 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
112	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż U.3 uchwyt sanitarny ścienny boczny 3	kpl. kpl.	 3.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
113	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż L.1 lustro	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
7		PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE POZOSTAŁE			
8	45212310-2	ARANŻACJA PIWNIC			
8.1		Pomieszczenie -1.7 Toaleta dla niepełnosprawnych			
114	KNR-W 2-15 d.8. 0116-08 1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 1+1	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115	KNR-W 2-15 d.8. 0137-02 1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
116	KNR-W 2-15 d.8. 0211-01 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNR-W 2-15 d.8. 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2a umywalki porcelanowe przystosowane dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR-W 2-15 d.8. 0230-05 1	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR-W 2-15 d.8. 0211-03 1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 2-15 d.8. 0233-03 1	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.2		Pomieszczenie -1.5 Toalety			
121	KNR-W 2-15 d.8. 0116-08 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2+2+1	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
122	KNR-W 2-15 d.8. 0137-02 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR-W 2-15 d.8. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2+1	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
124	KNR-W 2-15 d.8. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2 umywalki porcelanowe	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
125	KNR-W 2-15 d.8. 0230-05 2	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
126	KNR-W 2-15 d.8. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR-W 2-15 d.8. 0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
128	KNR-W 2-15 d.8. 0234-02 2	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
129	d.8. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż Przewijak	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		ARANŻACJA PARTER			
9.1		Pomieszczenie 0.9 Komunikacja			
9.2		Pomieszczenie 0.8 Ekspozycja			
130	TZKNBK VIII d.9. 08-75 2	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 4*(5.23+2.26+1.67+1.58+1.01+1+3.5+1.68+1.68+1.6+0.98+0.63+7.44+2.16+7.98+1.26)	m ²		
			m ²	166.640	
				RAZEM	166.640
131	TZKNBK XV d.9. 0104-01 2	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem	m ²		
		poz.130	m ²	166.640	
				RAZEM	166.640
132	TZKNBK XV d.9. 0102-02 2	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwukrotnie	m ²		
		poz.131	m ²	166.640	
				RAZEM	166.640
9.3		Pomieszczenie 0.7 Ekspozycja			
9.4		Pomieszczenie 0.6 Ekspozycja			
9.5		Pomieszczenie 0.5 Hol			
9.6		Pomieszczenie 0.4 Szatnia			
133	KNR-W 5-08 d.9. 0501-04 6	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.7		Pomieszczenie 0.3 Salka multimedialna			
134	d.9. analiza indywidualna 7	Dostawa i montaż S 1 - ława materiały pomocnicze	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9.8		Pomieszczenie 0.2 Sklepik			
9.9		Pomieszczenie 0.1 hol/komunikacja			
9.10		Pomieszczenie 0.10 Sala muzealna			
10		ARANŻACJA 1 PIĘTRO			
10.1		Pomieszczenie 1.8 magazyn			
135	KNR AT-22 d.10 0101-01 .1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2*(0.45+0.45+3.16)	m ²		
			m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
136	KNR AT-22 d.10 0101-02 .1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.135	m ²		
			m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
137	KNR AT-22 d.10 0201-03 .1	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm poz.136	m ²		
			m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
10.2		Pomieszczenie 1.6 pomieszczenie pomocnicze			
138	KNR AT-22 d.10 0101-01 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2*(3.16+3.16+1.36)	m ²		
			m ²	15.360	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.360
139	KNR AT-22 d.10 0101-02 .2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.138	m ² m ²	 15.360	
				RAZEM	15.360
140	KNR AT-22 d.10 0201-03 .2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm poz.139	m ² m ²	 15.360	
				RAZEM	15.360
141	KNR-W 2-15 d.10 0116-08 .2	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
142	KNR-W 2-15 d.10 0137-02 .2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR-W 2-15 d.10 0211-01 .2	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR-W 2-15 d.10 0229-05 .2	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce US.3 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.3		Pomieszczenie 1.3 Toalety			
145	d.10 analiza indywidualna .3	Dostawa i montaż L1 Lustro do mocowania przy umywalce 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
146	KNR-W 2-15 d.10 0116-08 .3	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
147	KNR-W 2-15 d.10 0137-02 .3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR-W 2-15 d.10 0211-01 .3	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
149	KNR-W 2-15 d.10 0230-02 .3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2 umywalki porcelanowe 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR-W 2-15 d.10 0230-05 .3	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR-W 2-15 d.10 0211-03 .3	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 2-15 d.10 0233-03 .3	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.4		Pomieszczenie 1.7 Komunikacja			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
153	d.10 .4	analiza indywidualna	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
154	KNR-W 2-02 d.10 .4	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ²		
		2.6*(3.16*2)	m ²	16.432	
				RAZEM	16.432
155	KNR-W 2-02 d.10 .4	Boazerie panelowe	m ²		
		1036-04 analogia	m ²	16.432	
		poz.154	m ²	16.432	
				RAZEM	16.432
156	KNR-W 2-02 d.10 .4	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ²		
		2.6*(2.99*2+2)	m ²	20.748	
				RAZEM	20.748
157	KNR-W 2-02 d.10 .4	Boazerie panelowe	m ²		
		1036-04 analogia	m ²	20.748	
		poz.156	m ²	20.748	
				RAZEM	20.748
10.5		Pomieszczenie 1.9 Hol			
10.6		Pomieszczenie 1.4 Toalety			
158	d.10 .6	analiza indywidualna	kpl.		
		Dostawa i montaż	kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
159	KNR-W 2-15 d.10 .6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
160	KNR-W 2-15 d.10 .6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR-W 2-15 d.10 .6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR-W 2-15 d.10 .6	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2a umywalki porcelanowe przystosowane dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
163	KNR-W 2-15 d.10 .6	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
164	KNR-W 2-15 d.10 .6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
165	KNR-W 2-15 d.10 .6	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.7		Pomieszczenie 1.5 socjalne			
166	KNR AT-22 d.10 .7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(2.17+2.93)	m ²	10.200	
				RAZEM	10.200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167	KNR AT-22 d.10 0101-02 .7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.166	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
168	KNR AT-22 d.10 0201-03 .7	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm poz.167	m ² m ²	 10.200	
				RAZEM	10.200
169	KNR-W 2-15 d.10 0116-08 .7	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNR-W 2-15 d.10 0137-02 .7	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
171	KNR-W 2-15 d.10 0211-01 .7	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR-W 2-15 d.10 0229-05 .7	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce US.3 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10.8		Pomieszczenie 1.2 Kaplica/sala wielofunkcyjna			
173	TZKNBK VIII d.10 08-75 .8	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m ² z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 6.4*(7.59*2)	m ² m ²	 97.152	
				RAZEM	97.152
174	TZKNBK XV d.10 0104-01 .8	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem poz.173	m ² m ²	 97.152	
				RAZEM	97.152
175	TZKNBK XV d.10 0102-02 .8	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwukrotnie poz.174	m ² m ²	 97.152	
				RAZEM	97.152
10.9		Pomieszczenie 1.1 Reflektarz / sala wielofunkcyjna			
176	TZKNBK VIII d.10 08-75 .9	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m ² z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 6.4*(2.35*2)	m ² m ²	 30.080	
				RAZEM	30.080
177	TZKNBK XV d.10 0104-01 .9	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem poz.176	m ² m ²	 30.080	
				RAZEM	30.080
178	TZKNBK XV d.10 0102-02 .9	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwukrotnie poz.177	m ² m ²	 30.080	
				RAZEM	30.080
11		ARANŻACJA 2 PIĘTRO			
11.1		Pomieszczenie 2.1 Hol			
179	KNR-W 2-02 d.11 20202-01 .1	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych 2.6*(2.3+1.6)	m ² m ²	 10.140	
				RAZEM	10.140
180	KNR-W 2-02 d.11 1036-04 .1	Boazerie panelowe poz.179	m ² m ²	 10.140	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.140
11.2		Pomieszczenie 2.2 Czytelnia			
11.3		Pomieszczenie 2.8 Toalety			
181 d.11 .3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.11 .3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.11 .3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
184 d.11 .3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2 umywalki porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
185 d.11 .3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
186 d.11 .3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
187 d.11 .3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11.4		Pomieszczenie 2.4 biuro			
11.5		Pomieszczenie 2.5 sekretariat			
188 d.11 .5	KNR-W 2-02 20202-01	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach surowych ceglanych	m ²		
		2*(0.65+0.5+0.6+0.6)	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
189 d.11 .5	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe	m ²		
	analogia	poz.188	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
11.6		Pomieszczenie 2.6 archiwum			
190 d.11 .6	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(0.55+0.55+3.15)	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
191 d.11 .6	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.190	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
192 d.11 .6	KNR AT-22 0201-03	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		poz.191	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
11.7		Pomieszczenie 2.7 pracownia			
193 d.11 .7	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(0.65+0.5+0.6+0.6)	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
194 d.11 .7	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.193	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
195	KNR AT-22 d.11 .7	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		poz.194	m ²	4.700	
				RAZEM	4.700
12		ARANŻACJA 3 PIĘTRO			
12.1		Pomieszczenie 3.2 Hol			
196	TZKNBK VIII d.12 .1	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m ² z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 2*(0.45+0.45+0.45+2.82+1.44+1.33+2.62+1.8+6.1+0.3+1.67+6.24+2.03)	m ²		
			m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
197	TZKNBK XV d.12 .1	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem	m ²		
		poz.196	m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
198	TZKNBK XV d.12 .1	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwukrotnie	m ²		
		poz.197	m ²	55.400	
				RAZEM	55.400
12.2		Pomieszczenie 3.1 Strefa ekspozycji			
12.3		Pomieszczenie 3.4 Komunikacja			
12.4		Pomieszczenie 3.6 Toalety			
199	KNR AT-22 d.12 .4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		14.3	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
200	KNR AT-22 d.12 .4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.199	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
201	KNR AT-22 d.12 .4	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		poz.200	m ²	14.300	
				RAZEM	14.300
202	KNR-W 2-15 d.12 .4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNR-W 2-15 d.12 .4	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNR-W 2-15 d.12 .4	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNR-W 2-15 d.12 .4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2 umywalki porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNR-W 2-15 d.12 .4	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR-W 2-15 d.12 .4	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
208	KNR-W 2-15 d.12 0233-03 .4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12.5		Pomieszczenie 3.6a Toaleta dla niepełnosprawnych			
209	KNR-W 2-15 d.12 0116-08 .5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
210	KNR-W 2-15 d.12 0137-02 .5	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
211	KNR-W 2-15 d.12 0211-01 .5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
212	KNR-W 2-15 d.12 0230-02 .5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2a umywalki porcelanowe przystosowane dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
213	KNR-W 2-15 d.12 0230-05 .5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
214	KNR-W 2-15 d.12 0211-03 .5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
215	KNR-W 2-15 d.12 0233-03 .5	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR AT-22 d.12 0101-01 .5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
217	KNR AT-22 d.12 0101-02 .5	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.216	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
218	KNR AT-22 d.12 0201-03 .5	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		poz.217	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
12.6		Pomieszczenie 3.7 magazyn			
219	KNR AT-22 d.12 0101-01 .6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2*(3.34+3.63)*2	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
220	KNR AT-22 d.12 0101-02 .6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.219	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
221	KNR AT-22 d.12 0201-03 .6	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm	m ²		
		poz.220	m ²	27.880	
				RAZEM	27.880
12.7		Pomieszczenie 3.8 socjalne			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222	TZKNBK VIII d.12 .7	Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. kat. III wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach o wysokości do 4 m od podłogi z ustawieniem, demontażem i przestawieniem rusztowań na kobyłkach lub ramach 39.24	m ² m ²	 39.240	 39.240
				RAZEM	39.240
223	TZKNBK XV d.12 .7	Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem poz.222	m ² m ²	 39.240	 39.240
				RAZEM	39.240
224	TZKNBK XV d.12 .7	Pobielenie wapnem powierzchni z uprzednim zagruntowaniem mydłem - dwukrotnie poz.223	m ² m ²	 39.240	 39.240
				RAZEM	39.240
225	KNR-W 2-15 d.12 .7	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
226	KNR-W 2-15 d.12 .7	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
227	KNR-W 2-15 d.12 .7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
228	KNR-W 2-15 d.12 .7	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce US.3 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12.8		Pomieszczenie 3.9 Toalety			
229	KNR AT-22 d.12 .8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 22.412	m ² m ²	 22.412	 22.412
				RAZEM	22.412
230	KNR AT-22 d.12 .8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.229	m ² m ²	 22.412	 22.412
				RAZEM	22.412
231	KNR AT-22 d.12 .8	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 33x33 cm poz.230	m ² m ²	 22.412	 22.412
				RAZEM	22.412
232	KNR-W 2-15 d.12 .8	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
233	KNR-W 2-15 d.12 .8	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
234	KNR-W 2-15 d.12 .8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
235	KNR-W 2-15 d.12 .8	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym US 2 umywalki porcelanowe 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
236	KNR-W 2-15 d.12 .8	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
237	KNR-W 2-15 d.12 0211-03 .8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
238	KNR-W 2-15 d.12 0233-03 .8	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		KONFIGURACJE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE			
239	analiza indywidualna	Dostawa , montaż i instalacja oprogramowania wielofunkcyjnego wraz z treściami wynikającymi z projektu wystawy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
240	analiza indywidualna	Dostawa , montaż i instalacja serwer obsługujący wystawę(Serwer: Procesor min Corei7, Dysk twardy min - HDD 2T, RAM min 8 GB, OS - Windows 8.1).	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000