

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH BUDOWY ULICY PILECKIEGO W DZIAŁDOWIE od km 0+000 do 0+459									
Km	Hm	Powierzchnia		Śr.powierzchnia		Odległości	Objętość		Zużycie na miejscu
		Wykop (+)	Nasyp (-)	Wykop (+)	Nasyp (-)		Wykop (+)	Nasyp (-)	
		m2	m2	m2	m2	mb	m3	m3	m3
	0,00	0,00	0,00						
				0,00	2,30	27,00	0,00	62,10	0,00
	27,00	0,00	4,60						
				0,00	3,46	24,50	0,00	84,77	0,00
	51,50	0,00	2,32						
				0,00	2,63	39,50	0,00	103,69	0,00
	91,00	0,00	2,93						
				0,23	2,24	50,00	11,25	112,00	11,25
	141,00	0,45	1,55						
				0,84	1,60	59,00	49,27	94,11	49,27
	200,00	1,22	1,64						
				0,66	2,12	30,00	19,80	63,60	19,80
	230,00	0,10	2,60						
				0,13	2,55	21,00	2,73	53,55	2,73
	251,00	0,16	2,50						
				0,26	1,96	48,00	12,48	93,84	12,48
	299,00	0,36	1,41						
				0,18	1,56	29,80	5,36	46,49	5,36
	328,80	0,00	1,71						
				1,16	0,94	30,20	35,03	28,39	28,39
	359,00	2,32	0,17						
				2,32	0,21	35,00	81,20	7,18	7,18
	394,00	2,32	0,24						
				2,81	0,15	33,00	92,57	4,95	4,95
	427,00	3,29	0,06						
				2,94	0,03	32,00	94,08	0,96	0,96
	459,00	2,59	0,00						
						459,00	404	756	142
	BILANS ROBÓT ZIEMNYCH: wykopy z tabeli robót ziemnych 404m³ + wykopy z koryta 14 m³= 418m³ , NASYPY= 756 m³, do dowiezienia z odległości do 1 km , 756-418= 338 m³								