

**Zamawiający:**  
**Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3**  
**ul. Sportowa 4**  
**13 – 200 Działdowo**

**Działdowo 07.04.2009r.**

**WYKONAWCY BIORĄCY**  
**UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWIZ**

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Działdowie, ul. Sportowa 4 – znak sprawy PM-3 341-1/09

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01. 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje poniżej treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania;  
Prosimy o wyjaśnienie niejasności wynikających z przedmiaru robót:

**Pytanie nr 1:**

W dziale nr 1 Zamurowanie otworów- po usuniętych drzwiach jest zamurowanie otworu i otynkowanie ściany tylko z jednej strony czy nie powinno być obustronnie?

**Odpowiedz:**

Z przedmiaru poz. nr 1.1 i 1.2 wynika, że są to dwa otwory o pow. 3,6 m<sup>2</sup> czyli każdy otwór jest zamurowany za pomocą postawienia dwóch ścianek z betonu komórkowego gr ½ ceg. więc obmiar tynków jest prawidłowy.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie typu i rodzaju paneli podłogowych?

**Odpowiedz:**

Należy zastosować panele typu AC-4 które są dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, natomiast kolor paneli Wykonawca uzgodni z Zamawiającym

**Pytanie nr 3:**

Brak pozycji na wykonanie podkładu pod podłogi pływające (podłoga z paneli) np. warstwa izolacyjna z pianki.?

**Odpowiedz:**

Z technologii układania podłóg pływających wynika zastosowanie warstw izolacyjnych w związku z powyższym podkład należy doliczyć w poz.3 ułożenie paneli.

**Pytanie nr 4:**

Brak pozycji na wykonanie listwy progowej w drzwiach na zakończeniu i połączeniu dwóch różnych materiałów. Proszę o podanie ilości i pozycji?

**Odpowiedz:**

Z technologii układania podłóg pływających wynika montaż listew przyściennych i progowych w związku z powyższym listwy progowe należy doliczyć w poz. 3 ułożenie paneli.

**Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3**  
**mgr Grażyna Ibusz**