

**Szkoła Podstawowa Nr 3
w Działdowie**

Nr post. SP3-202/1/2009

Działdowo dnia 2009-04-21

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

dot. Modernizacji instalacji elektrycznej w kompleksie szkolnym, w Szkole Podstawowej Nr 3 w Działdowie

Wykonując dyspozycję art. 38 ustawy p.z.p. przekazuję treść pytań wykonawcy i odpowiedź zamawiającego.

1. Pytanie:

„Czy po zaprawianiu bruzd Wykonawca zobowiązany jest je pomalować? Jeżeli tak to czy tylko bruzdę, czy całą ścianę lub sufit”

Odpowiedź:

Wykonawca tylko zaprawia bruzdy gotową zaprawa cementowo-wapienną.

2. Pytanie:

„Pod numerem 58 przedmiaru robót jest kabel YAKY 5x10. Brak informacji na temat ilości oraz wykucia bruzd, zaprawiania, podłączania.”

Odpowiedź:

Zakres rzeczowy ułożenia kabla wynosi 47m. Wykucie bruzd zostało policzone w pozycji Nr 59 przedmiaru, zaprawiane bruzd w pozycji 66 przedmiaru, natomiast podłączenia Wykonawca sam oszacuje ich wartość i doliczy do łącznego wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

3. Pytanie:

„Brak w przedmiarze pomiarów instalacji elektrycznej gniazd, obwodów, oświetlenia.”

Odpowiedź:

Koszty dokumentacji powykonawczej należy wliczyć w koszty ogólne budowy.

4. Pytanie:

„Czy Wykonawca dostarcza i podłącza osprzęt rozgłoszeniowy głośniki, wzmacniacz, mikser ? w przedmiarze jest informacja jedynie o nowym gnieździe.?”

Odpowiedź:

Wykonawca tylko układa przewody i montuje gniazdo instalacyjne wtyczkowe głośnikowe MEGA Basic głośnik BMGL2/11.

5. Pytanie:

„Brak informacji na temat demontażu istniejących rozdzielni, gniazd, wyłączników, przewodów?”

Odpowiedź:

W przedmiarach robót nie przewiduje się demontażu istniejących urządzeń elektrycznych i nie przewidziano odzysków materiałowych. Napotkane urządzenia (przewody, i osprzęt) w trakcie kucia bruzd i ślepych otworów zostaną mechanicznie odcięte i usunięte. Pozostałe urządzenia – przewody niewidoczne pozostają pod tynkiem (nie dotyczy demontażu opraw, które zostały pokazane w przedmiarze robót).

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Nr 3 w Działdowie

mgr Anna Grzegorzółka