

GKW.7102 - 4/09

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie zmiany sposobu użytkowania i adaptacja pomieszczenia usługowego na dwa lokale mieszkalne w Działdowie przy ul. Władysława Jagielly 36A wraz zagospodarowaniem terenu przyległego”

Wykonując dyspozycję wynikającą z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) poniżej przekazuję treść pytań wykonawcy i odpowiedź zamawiającego.

1. **Pytanie.** W przedmiarach brak nakładów na wykonanie podejść dopływowych do baterii umywalkowych i natryskowych w ilości szt. 4. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Należy dodać poz. na wykonanie podejść dopływowych do baterii umywalkowych i natryskowych w ilości szt. 4

2. **Pytanie.** W przedmiarach brak nakładów na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pralek w ilości szt. 4. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Należy dodać poz. na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pralek w ilości szt. 4

3. **Pytanie.** W przedmiarach brak zaworków wodnych o śr. 1/2 - 1/2" do płuczek ustępowych w ilości szt. 2. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Należy dodać poz. Zaworki wodne o śr. 1/2 - 1/2" do płuczek ustępowych – 2 szt.

4. **Pytanie.** W przedmiarach brak zaworków wodnych o śr. 1/2 – 3/4” do pralek w ilości szt. 2. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Należy dodać poz. Zaworki wodne o śr. 1/2 – 3/4” do pralek – 2 szt.

5. **Pytanie.** Jakiego typu będą montowane zawory antyskażeniowe? Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zawór zwrotny antyskażeniowy gwintowany wewnętrzny typ EA291NF, 3/4", DN20,

6. **Pytanie.** Czy rurociągi instalacji wodociągowej będą na pewno montowane na ścianach? Jeśli w bruzdach, to proszę o dodanie nakładów na wykonanie bruzd i ich zamurowanie.

Odp. Należy dodać poz. na wykonanie bruzd i ich zamurowanie.

7. **Pytanie.** Czy poziomy kanalizacji sanitarnej będą układane pod posadzką? Jeśli tak to brak w przedmiarach wykopów, zasypania oraz ułożenia rurociągów w wykopach? Proszę o wyjaśnienie.

Odp. Poziomy kanalizacyjne będą układane pod posadzką. Należy dodać poz. na wykonanie wykopu, zasypania, ułożenia rurociągów w wykopie oraz uzupełnienie posadzki betonowej.

8. **Pytanie.** Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie podejść odpływowych z umywalek, pralek i zlewozmywaków o śr. 50 mm w ilości szt. 6. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na wykonanie podejść odpływowych z umywalek, pralek i zlewozmywaków o śr. 50 mm w ilości szt. 6*

9. **Pytanie.** Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie podejść odpływowych z kompaktów WC o śr. 110 mm ilości szt. 2. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na wykonanie podejść odpływowych z kompaktów WC o śr. 110 mm w ilości szt. 2*

10. **Pytanie.** Czy pod umywalkami przewidziany jest montaż półpostumentów? Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Nie*

11. **Pytanie.** Brak w przedmiarach rur przyłącznych do grzejników c.o. w ilości szt. 11. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na wykonanie rur przyłącznych do grzejników c.o. w ilości szt. 11.*

12. **Pytanie.** Według dokumentacji szafki rozdzielaczowe instalacji c.o. będą podtynkowe. Brak w przedmiarach wykucia wnek i obrobienia szafek. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na wykucie wneki i obrobienie szafek dla 2 szt. szafek*

13. **Pytanie.** Brak w przedmiarach rozdzielaczy instalacji c.o. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na montaż rozdzielaczy c.o. – 2 szt.*

14. **Pytanie.** Brak w przedmiarach montażu zaworów termostatycznych w ilości szt. 2 przy grzejnikach łazienkowych. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na montaż zaworów termostatycznych w ilości szt. 2*

15. **Pytanie.** W przedmiarach jest 11 szt. odpowietrzników automatycznych. Gdzie one będą zamontowane? Każdy grzejnik wyposażony jest fabrycznie w ręczny odpowietrznik. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy nie przyjmować do wyceny montażu odpowietrzników automatycznych w ilości 11 szt.*

16. **Pytanie.** Czy przy grzejnikach płytowych typu V i drabinkach w łazienkach będą montowane zawory grzejnikowe powrotne? Jeśli tak proszę o podanie ilości oraz dodanie pozycji w przedmiarach.

Odp. *Należy dodać poz. na montaż zaworów grzejnikowych powrotnych dla każdego grzejnika.*

17. **Pytanie.** Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie płukania instalacji c.o. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na wykonanie płukania instalacji c.o.*

18. **Pytanie.** Czy będzie wykonywana próba instalacji c.o. na gorąco? Jeśli tak proszę o dodanie nakładów do przedmiaru.

Odp. *Należy dodać poz. na wykonanie próby instalacji c.o. na gorąco.*

19. **Pytanie.** Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie próby szczelności rurociągów z rur preizolowanych. Proszę o wyjaśnienie.

Odp. *Należy dodać poz. na wykonanie próby szczelności rurociągów z rur preizolowanych.*

W związku z powyższym wykonawcy dokonując kalkulacji ceny winny w przedmiarach robót i kosztorysie uwzględnić pozycje i nakłady wynikające z przedstawionych odpowiedzi.

Ponadto pragnę poinformować, że miejsce i termin złożenia ofert i ich oceny nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA

/-/ Ryszard Duchna

ZASTĘPCA BURMISTRZA