

Zestawienie montażowe oświetlenia

Obiekt : Linia kablowe nn 0.4 KV zalicznikowa oświetlenia ul. Nidzickiej do ronda z ul. Leśną

Lp.	Odcinek	Trasa kabla	YAKY 4 x 25 mm4	Słup aluminiowy SAL-70	Fundament betonowy pod słup SAL-70	Przewód YDY żo 3 x 2,5 mm2	Bednarika FeZn 25x4mm	Zacisk krzyżowy	Wysięgnik (uchwyt JET 50mm nastawny)	Rura ochronna AROT-BV fi 50 mm	Folia kablowa		odromnik Gzz 0,6kV	Wysięgnik 1/1 m łukowy	Tabliczka słupowa S-6A	Tabliczka słupowa 2XS-6A	Oprawa JET CL1 70W 230V HST/HIT-CE DD CWL	Oprawa JET2 CL1 100W 230V HST/HIT-CE DD CWL	Oprawa JET2 CL1 150W 230V HST/HIT-CE DD CWL	Lampa OSRAM 70 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y	Lampa OSRAM 100 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y	Lampa OSRAM 150 W NAV T VIALOX NAV SUPER 4Y
	od-do										Czerwona (s/n)	Folia niebieska (n/n)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	od słupa nr 36 do nr 37	36,5	44,5	1		9	41,5	1				36,5		1				0	1		0	1
2	od słupa nr 37 do nr 38	32	40	1		9	37	1				32		1					1			1
4	od S-691 do słupa 38	90	98				95	1				90						0		0	0	
4	od słupa nr 38 do nr 39	35,5	43,5	1		9	40,5	1				35,5		1				0	1	0	0	1
5	od słupa nr 36 do nr 40	34	42	1		9	39	1				34		1								1
6	od słupa nr 40 do nr 41	32,5	40,5	1		9	37,5	1				32,5		1								1
7	od słupa nr 41 do nr 42	33	41	1		9	38	1				33		1								1
8	od słupa nr 42 do nr 43	33	41	1		9	38	1				33		1								1
9	od słupa nr 43 do nr 44	33	41				38					33										
10							5					0										
11							5					0										
12							5					0										
13							5					0										
14																						
15																						
	Razem	359,5	387	7		63	424,5	8	0	0	0	359,5	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7