

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego			
Oświetlenie uliczne ul. Lenartowicza			
1 Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6·m	186		m
2 Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.4·m	186		m
3 Nasypywanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4·m	186		m
4 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik 1-ramienny łukowy 50/100 90 stopni	5		szt
5 Montaż opraw oświetlenia JET2 CL1 100W 230V HST/HIT-CE DD CWL + lampa Osram NAV t VIALOX NAV SUPER 4Y 100W	5		szt
6 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa	5		szt
7 Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego	150		m
8 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm ²	186		m
9 Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 50·mm ²	10		szt
10 Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III	5		m3
11 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, do 250·kg, w gruncie kategorii I-III	5		szt
12 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	45		m
13 Badanie linii napowietrznych, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii napowietrznej na napięcie do 1 kV	5		odcinek
14 Demontaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa rtęciowa z 1 lampą	5		szt
15 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż słupów oświetleniowych, mechaniczny, słup WZ-11	5		słup