


Nr inwent.:

1. Obiekt: dom

2. Datowanie: 1801-1802, przebud. k. XIX w.

9. Sytuacja:



# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Parzyste numery ul.Katarzyny XVII-wieczne domy rzemieślników, postawione w miejscu fosy oddzielającej miasto od podzamcza.

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

4. Adres:  
ul. Katarzyny 2;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1102

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, murowany, otynkowany na kamiennej podmurówce. Dach 2-połaciowy naczółkowy kryty eternitem. Budynek jednokondygnacyjny o zwartej bryle. Elewacja podkreślona niewielkim cokołem i zwieńczona gzymsem. Dwa otwory okienne 2-skrzydłowe różnej wielkości zlicowane, drewniane. Drzwi do części mieszkalnej drewniane 1-skrzydłowe wielopłycinowe z 3-półowym prostokątnym nadświetlem, poprzedzone 2-stopniowymi schodami. Drzwi do części usługowej 1-skrzydłowe drewniane, deskowane z prostokątnym nadświetlem, poprzedzone jednym stopniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycie dachu.

*detal*